

Svazek

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. 74/2018

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„II/393 Oslavany průtah I. stavba“

uzavřené dne 03.10.2018, mezi:

I.

Smluvní strany

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice

se sídlem: Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice
Osoba oprávněná jednat: Vít Aldorf, jednatel, předseda Provozu Ivančicko;
Ing. Roman Sládek, člen Správní rady, místopředseda Provozu Ivančicko
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Vít Aldorf, jednatel, předseda Provozu Ivančicko;
Ing. Kamil Ferda, člen Správní rady a místopředseda Provozu Ivančicko
- ve věcech technických: Ing. Ivana Sládková, vedoucí technik Provozu Ivančicko
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 2304050399/0800
Česká národní banka číslo účtu 94-22218641/0710
IČO: 49458892
DIČ: CZ49458892

dále jen „**Objednatel**“

COLAS CZ, a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku v MS v Praze oddíl B, vložka 6556

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Pavel Armutidis, manažer regionu Jihomoravský

IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Č. účtu: 7408201/0100
E-mail: sekretariat.jihlava@colas.cz
Zastoupený: Ing. Tomášem Kronesem, předsedou představenstva
Ing. Martinem Stenglem, členem představenstva

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 74/2018 z důvodu níže popsanych pro projekt „**II/393 Oslavany průtah I. stavba**“.

II.

Objednatel a Zhotovitel se v souladu s čl. XX. odst. 1 Smlouvy o dílo č. 74/2018 uzavřené dne 03.10.2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- ZL č. 01a/2019 – **název změny:** Obnova vodovodu a kanalizace v Hybešově ulici - méněpráce SO 01,02, **důvod změny:** práce nebyly provedeny,
- ZL č. 01b/2019 – **název změny:** Obnova vodovodu a kanalizace v Hybešově ulici - vícepráce SO 01,02, **důvod změny:** OBJEKT 01 - 1/ výtlak byl napojen do stávající šachty z důvodu zajištění funkčnosti bylo nutno provést napojení do nově budované šachty 2/ na žádost zástupce VAS 4/ v trase přípojek k RD 5/ PD stavby předpokládala, že hloubení rýh bude probíhat po odkopání kčních vrstev komunikace a sanace pláň (o 97cm méně). Toto řešení však nebylo možné. 6/ dle požadavku regionálního správce CETIN p. Pokorného 7/ stávající deš.kanalizace byla v tomto úseku v kolizi s nově budovaným řadem 8/ Monitoring stok-dle žádosti investora OBJEKT 02 PŘÍPOJKY - požadavek investora,
- ZL č. 02a/2019 – **název změny:** Obnova kanalizace a vodovodu v lokalitě Vyhlídka, I. etapa-méněpráce, **důvod změny:** Objekt 2/ dle skutečného provedení Objekt 3/ neprovádělo se,
- ZL č. 02b/2019 – **název změny:** Obnova kanalizace a vodovodu v lokalitě Vyhlídka, I. etapa-vícepráce "Oprava povrchu komunikace nad obnovou kanalizace" SO 01,04,05,08, **důvod změny:** Objekt 1/ Propoj do ul.v Hájků - vícepráce dle požadavku VAS; Objekt 2/ Obnova vodovodu v lokalitě Vyhlídka; Objekt 4/ Oprava povrchu komunikace nad obnovou kanalizace dle požadavku investora.

Změnové listy včetně všech příloh jsou přílohou a součástí smlouvy o dílo.

III.

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

Čl. XII., odst. 1. se doplňuje a za jeho text se vkládá nový text tohoto znění:

„V případě, že Zhotovitel dokončí část díla, jako ucelený a provozu schopný celek, je objednatel povinen tuto část díla převzít.“

Čl. V., odst. 7. se doplňuje a za jeho text se vkládá nový text tohoto znění:

„V případě, že dojde k částečnému předání a převzetí díla, se bankovní záruka za dodržení díla snižuje na 5 % ceny díla zbývajících (tj. nepředané a nepřevzaté) části díla.“

Čl. V., odst. 9. se doplňuje a za jeho text se vkládá nový text tohoto znění:

„V případě, že dojde k částečnému předání a převzetí díla, předá zhotovitel objednateli bankovní záruku ve výši 5 % z ceny části díla, která byla předána a převzata.“

IV.

Objednatel a Zhotovitel se tímto dodatkem č. 2 dohodli na změně čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo, který se mění a nově zní:

Položka	Cena díla v Kč (bez DPH)	DPH 21 %	Cena díla v Kč (vč. DPH)
Cena díla	14.116.264,11	2.964.415,46	17.080.679,57

V.

Závěrečná ujednání:

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě č. 74/2018 ze dne 03.10.2018 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy č. 74/2018 ze dne 03.10.2018 a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem souhlasí.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel a Zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

V Ivančicích, dne: 31.1.2020

V Jihlavě, dne:

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
Vít Aldorf

jednatel a předseda provozu Ivančicko

.....
Ing. Tomáš Krones

předseda představenstva

.....
Ing. Roman Sládek

člen správní rady a místopředseda Provozu Ivančicko

.....
Ing. Martin Stengl

člen představenstva




COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

DIČ: CZ26177005 42

Tel: 286 003 511 Fax: 286 003 500

Změnový list č. ZL01a			
SOD ze dne:	03.10.2018	Objednatel	Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Provoz Ivančicko Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice
		Zhotovitel	COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
Stavba:	II/393 Oslavany - průtah, I.stavba		
Datum vyvolání změny	27.02.2019	Záznam v SD ze dne:	
Název změny:	Obnova vodovodu a kanalizace v Hybešově ulici - méněpráce SO 01,02		
SO:			
Důvod změny:	neprovádělo se		
Popis změny:	viz.přiložený rozpočet		
Přílohy:	1) Rozpočet změny		
Cenový dopad oproti původnímu řešení:	Dopad do ceny celkem: - 90.043,42 Kč		
Časový dopad oproti původnímu řešení:	není		
Za zhotovitele, společnost COLAS CZ, a.s.	Ing.Petr Jeleček		
Za autorský dozor			
Za zpracovatele změnové dokumentace			
Za TDI	Ing.Břetislav Mutl		
Za objednatele, který tímto souhlasí s provedením změny	Vit Aldorf, jednatel a předseda Provozu Ivančicko		
Předloženodne 11.11.2019		Posouzeno 11.11.2019 dne	
Poznámka			

Ceny uvedeny v Kč bez DPH

KRYCÍ LIST

ZL1a - II/393 Oslavany - průtah, I.stavba - Obnova vodovodu a kanalizace Hybešova ZL č.1a (SVAKI)

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Cena - celkem: -90 043,42

DPH: -18 909,12

Cena s daní: -108 952,54

Měrné jednotky: Ks

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: -90 043,42

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

ZL01a III/393 Oslavany průtah, I.stavba - Obnova vodovodu a kanalizace v Hybešově ulici

Položkový rozpočet

ZL1a - II/393 Oslavany - průtah, I.stavba - Obnova vodovodu a kanalizace Hybešova ZL č.1a (SVAKI)								-90 043,42	-18 909,12	-108 952,54
ZL1a - II/393 Oslavany - průtah, I.stavba - Obnova vodovodu a kanalizace Hybešova ZL č.1a (SVAKI)								-90 043,42	-18 909,12	-108 952,54
SO 02 - Vodovod								-17 203,42	-3 612,72	-20 816,14
ON - Ostatní náklady								-17 087,00	-3 588,27	-20 675,27
Poř. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH		
001 005231040R	Provozní řády	soubor	-1,00	17 087,00	-17 087,00	21,00	-3 588,27	-20 675,27		
1 - Zemní práce					-116,42		-24,45			-140,87
Poř. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH		
001 121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	-0,59	196,00	-116,42	21,00	-24,45	-140,87		
SO 01 - Kanalizace					-72 840,00		-15 296,40	-88 136,40		
8 - Trubní vedení					-55 753,00		-11 708,13	-67 461,13		
Poř. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH		
001 892581111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 mm	m	-475,00	85,00	-40 375,00	21,00	-8 478,75	-48 853,75		
002 892583111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 300 mm	úsek	-2,00	7 689,00	-15 378,00	21,00	-3 229,38	-18 607,38		
ON - Ostatní náklady					-17 087,00		-3 588,27	-20 675,27		
Poř. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH		
001 005231040R	Provozní řády	soubor	-1,00	17 087,00	-17 087,00	21,00	-3 588,27	-20 675,27		

Změnový list č. ZL01b			
SOD ze dne:	03.10.2018	Objednatel	Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Provoz Ivančicko Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice
		Zhotovitel	COLAS CZ, a.s. Ke Kličovu 9, 190 00 Praha 9
Stavba:		II/393 Oslavany - průtah, I.stavba	
Datum vyvolání změny	27.02.2019	Záznam v SD ze dne:	27.02.2019
Název změny:	Obnova vodovodu a kanalizace v Hybešově ulici - vícepráce SO 01,02		
SO:			
Důvod změny:			
OBJEKT 01 - 1/ výtlak byl napojen do stávající šachty z důvodu zajištění funkčnosti bylo nutno provést napojení do nově budované šachty 2/ na žádost zástupce VAS 4/ v trase přípojek k RD 5/ PD stavby předpokládala, že hloubení rýh bude probíhat po odkopání kčních vrstev komunikace a sanace pláně (o 97cm méně). Toto řešení však nebylo možné. 6/ dle požadavku regionálního správce CETIN p.Pokorného 7/ stávající deš.kanalizace byla v tomto úseku v kolizi s nově budovaným řadem 8/ Monitoring stok - dle žádosti investora OBJEKT 02 PŘÍPOJKY - požadavek investora			
Popis změny:			
viz.přiložený rozpočet			
Přílohy:	1) Rozpočet změny		
	2) Kopie zápisu ze SD		
	3) Zákres do situace		
Cenový dopad oproti původnímu řešení:		Dopad do ceny celkem: + 607.428,24 Kč	
Časový dopad oproti původnímu řešení:		není	
Za zhotovitele, společnost COLAS CZ, a.s.	Ing.Petr Jeleček		
Za autorský dozor			
Za zpracovatele změnové dokumentace			
Za TDI	Ing.Břetislav Mutl		
Za objednatele, který tímto souhlasí s provedením změny	Vít Aldorf, jednatel a předseda Provozu Ivančicko		
Předloženodne 11.11.2019		Posouzeno 11.11.2019 dne	
Poznámka			

Ceny uvedeny v Kč bez DPH

KRYCÍ LIST

Stavba: 181132122c-ZL1b - II/393 Oslavany - průtah, I.stavba - Obnova vodovodu a kanalizace Hybešova ZL č.1b (SVAKI)

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Cena - celkem: 607 428,24

DPH: 127 559,93

Cena s daní: 734 988,17

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

Ks

1,00

607 428,24

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 09.12.2019

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 09.12.2019

Stavba: 181132122c-ZL1b - II/393 Oslavany - průtah, I.stavba - Obnova vodovodu a kanalizace Hybešova ZL č.1b (SVAKI)



Položkový rozpočet

Stavba: 181132122c-ZL1b - II/393 Oslavany - průtah, I.stavba - Obnova vodovodu a											607 428,24	127 559,93	734 988,17
181132122c-ZL1b - II/393 Oslavany - průtah, I.stavba - Obnova vodovodu a kan											607 428,24	127 559,93	734 988,17
01 - OSTATNÍ VÍCEPRÁCE											500 319,80	105 067,16	605 386,96
1 - Napojení výtaku do šachty ŠE 3-1											17 938,00	3 766,98	21 704,98
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena		Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001 R		Napojení výtaku do šachty ŠE 3-1, vč.potřebného materiálu	KUS	1,00	17 938,00		17 938,00	21,00	3 766,98	21 704,98			
2 - Vytažení vodiče a montáž krycího hrnce u šachty ŠE 3-1											3 168,00	665,28	3 833,28
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena		Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001 R		Vytažení vodiče a montáž krycího hrnce u šachty ŠE 3-1	kpl	1,00	3 168,00		3 168,00	21,00	665,28	3 833,28			
4 - Bourání teplovodu											48 100,00	10 101,00	58 201,00
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena		Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001 R		Bourání teplovodu	KUS	20,00	2 405,00		48 100,00	21,00	10 101,00	58 201,00			
5 - Hloubení rýh - vícepráce											325 996,00	68 459,16	394 455,16
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena		Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001 132201213R00		Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	682,00	478,00		325 996,00	21,00	68 459,16	394 455,16			
6 - Uložení sítí CETIN a ITSELF do chrániček (Hybešova x Čučická)											12 260,00	2 574,60	14 834,60
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena		Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001 R		Uložení sítí CETIN a ITSELF do chrániček AROT (Hybešova x Čučická)	m	10,00	1 226,00		12 260,00	21,00	2 574,60	14 834,60			
7 - Vybourání stávající dešťové kanalizace (Hybešova č.p.75)											39 910,80	8 381,27	48 292,07
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena		Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001 969011131T20		Vybourání stávajícího kanal.potrubí betonového do DN 500 mm	m	20,00	1 492,00		29 840,00	21,00	6 266,40	36 106,40			
002 979081121R00		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	170,00	38,00		6 460,00	21,00	1 356,60	7 816,60			

003 97908111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,80	403,00	2 740,40	21,00	575,48	3 315,88	
004 979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	6,80	128,00	870,40	21,00	182,78	1 053,18	
8 - Obnova kanalizace ul.Hybešova									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	477,00	111,00	52 947,00	21,00	11 118,87	64 065,87
02 - PŘÍPOJKY									
1 - Bureš - přípojka kanalizační a vodovodní									
1 - Kanalizační přípojka									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	8,10	1 606,00	13 008,60	21,00	2 731,81	15 740,41
002	175101101R00	Podsyp + obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	2,16	198,00	427,68	21,00	89,81	517,49
003	583312004R	kamenivo přírodní těžené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B; Jiho­moravský kraj	t	4,10	330,00	1 353,00	21,00	284,13	1 637,13
004	174101101T00	Zásyp jam, rýh materiálem s mírou zhutnitelnosti dle TP 146	m3	1,33	576,00	766,08	21,00	160,88	926,96
005	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	2,67	142,00	379,14	21,00	79,62	458,76
006	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1 - 4	m3	5,43	256,00	1 390,08	21,00	291,92	1 682,00
007	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	5,43	186,00	1 009,98	21,00	212,10	1 222,08
008 R		Bourání teplovodu vč.likvidace	KUS	1,00	2 405,00	2 405,00	21,00	505,05	2 910,05
2 - Vodovodní přípojka									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	8,10	1 606,00	13 008,60	21,00	2 731,81	15 740,41
002	175101101R00	Podsyp + obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	1,62	198,00	320,76	21,00	67,36	388,12
003	583312004R	kamenivo přírodní těžené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B; Jiho­moravský kraj	t	3,00	330,00	990,00	21,00	207,90	1 197,90
004	174101101T00	Zásyp jam, rýh materiálem s mírou zhutnitelnosti dle TP 146	m3	4,00	576,00	2 304,00	21,00	483,84	2 787,84
005	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	6,48	186,00	1 205,28	21,00	253,11	1 458,39
006	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1 - 4	m3	6,48	256,00	1 658,88	21,00	348,36	2 007,24

2 - Kocáb - přípojka kanalizační										9 834,86	2 065,32	11 900,18
1 - Kanalizační přípojka										9 834,86	2 065,32	11 900,18
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	2,70	1 606,00	4 336,20	21,00	910,60	5 246,80			
002	175101101R00	Podsyp + obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	0,72	198,00	142,56	21,00	29,94	172,50			
003	583312004R	kamenivo přírodní těžené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B; Jihomoravský kraj	t	1,37	330,00	452,10	21,00	94,94	547,04			
004	174101101T00	Zásyp jam, rýh materiálem s mírou zhutitelnosti dle TP 146	m3	1,35	576,00	777,60	21,00	163,30	940,90			
005	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,70	186,00	502,20	21,00	105,46	607,66			
006	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	2,70	256,00	691,20	21,00	145,15	836,35			
007	28614521T	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 16; D = 160,0 mm; s = 6,10 mm; l = 3000,0 mm	KUS	1,00	983,00	983,00	21,00	206,43	1 189,43			
008	837351229T00	Napojení kanalizačních přípojek navrtáním do hl.řadu	KUS	1,00	1 863,00	1 863,00	21,00	391,23	2 254,23			
009	871313121	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	3,00	29,00	87,00	21,00	18,27	105,27			
3 - Kolář - přípojka vodovodní										9 636,24	2 023,61	11 659,85
2 - Vodovodní přípojka										9 636,24	2 023,61	11 659,85
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			
001	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	3,60	1 606,00	5 781,60	21,00	1 214,14	6 995,74			
002	175101101R00	Podsyp + obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	0,72	198,00	142,56	21,00	29,94	172,50			
003	583312004R	kamenivo přírodní těžené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B; Jihomoravský kraj	t	1,40	330,00	462,00	21,00	97,02	559,02			
004	174101101T00	Zásyp jam, rýh materiálem s mírou zhutitelnosti dle TP 146	m3	2,88	576,00	1 658,88	21,00	348,36	2 007,24			
005	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,60	186,00	669,60	21,00	140,62	810,22			
006	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	3,60	256,00	921,60	21,00	193,54	1 115,14			
007	R	Bourání teplovodu vč.likvidace	KUS	1,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00			
4 - RD Hybešova č.p.22 - přípojka vodovodní										31 288,08	6 570,50	37 858,58
2 - Vodovodní přípojka										31 288,08	6 570,50	37 858,58
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH			

010	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	11,70	1 606,00	18 790,20	21,00	3 945,94	22 736,14
011	175101101R00	Podsyp + obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	2,34	198,00	463,32	21,00	97,30	560,62
012	583312004R	kamenivo přírodní těžené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B; Jihomoravský kraj	t	4,46	330,00	1 471,80	21,00	309,08	1 780,88
013	174101101T00	Zásyp jam, rýh materiálem s mírou zhutnitelnosti dle TP 146	m3	9,36	576,00	5 391,36	21,00	1 132,19	6 523,55
014	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	11,70	186,00	2 176,20	21,00	457,00	2 633,20
015	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4	m3	11,70	256,00	2 995,20	21,00	628,99	3 624,19
5 - Rozmahel - přípojka vodovodní						7 243,68		1 521,17	8 764,85
2 - Vodovodní přípojka						7 243,68		1 521,17	8 764,85
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
010	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	2,70	1 606,00	4 336,20	21,00	910,60	5 246,80
011	175101101R00	Podsyp + obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	0,54	198,00	106,92	21,00	22,45	129,37
012	583312004R	kamenivo přírodní těžené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B; Jihomoravský kraj	t	1,10	330,00	363,00	21,00	76,23	439,23
013	174101101T00	Zásyp jam, rýh materiálem s mírou zhutnitelnosti dle TP 146	m3	2,16	576,00	1 244,16	21,00	261,27	1 505,43
014	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,70	186,00	502,20	21,00	105,46	607,66
015	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4	m3	2,70	256,00	691,20	21,00	145,15	836,35
016 R		Prostup sklepem	KUS	1,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00
6 - RD Hybešova č.p.60 - přípojka						8 878,50		1 864,49	10 742,99
2 - Vodovodní přípojka						8 878,50		1 864,49	10 742,99
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	4,50	1 606,00	7 227,00	21,00	1 517,67	8 744,67
002	175101101R00	Podsyp + obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	0,90	198,00	178,20	21,00	37,42	215,62
003	583312004R	kamenivo přírodní těžené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B; Jihomoravský kraj	t	1,71	330,00	564,30	21,00	118,50	682,80
004	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3,60	142,00	511,20	21,00	107,35	618,55
005	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4	m3	0,90	256,00	230,40	21,00	48,38	278,78
006	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,90	186,00	167,40	21,00	35,15	202,55

Změnový list č. ZL02a			
SOD ze dne:	03.10.2018	Objednatel	Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Provoz Ivančicko Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice
		Zhotovitel	COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
Stavba:		II/393 Oslavany - průtah, I.stavba	
Datum vyvolání změny	23.01.2019	Záznam v SD ze dne:	
Název změny:	Obnova kanalizace a vodovodu v lokalitě Vyhlídka, I.etapa - méněpráce		
SO:			
Důvod změny:			
Objekt 2/ dle skutečného provedení Objekt 3/ neprovádělo se			
Popis změny:			
viz.přiložený rozpočet			
Přílohy:	1) Rozpočet změny		
Cenový dopad oproti původnímu řešení:		Dopad do ceny celkem: - 152.307,70 Kč	
Časový dopad oproti původnímu řešení:		není	
Za zhotovitele, společnost COLAS CZ, a.s.	Ing.Petr Jeleček		
Za autorský dozor			
Za zpracovatele změnové dokumentace			
Za TDI	Ing.Břetislav Mutl		
Za objednatele, který tímto souhlasí s provedením změny	Vít Aldorf, jednatel a předseda Provozu Ivančicko		
Předloženodne 11.11.2019		Posouzeno 11.11.2019 dne	
Poznámka			

Ceny uvedeny v Kč bez DPH

KRYCÍ LIST

ZL2a - II/393 Oslavany - průtah, I.stavba - Vodovod a kanalizace Na Vyhliďce, 1. etapa ZL č.2a (SVAKI)

Objednatel:

Průtah dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Cena - celkem: -152 307,70

DPH: -31 984,62

Cena s daní: -184 292,32

Měrné jednotky:

Ks

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jedn.:

-152 307,70

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:


Datum vypracování nabídky:

Položkový rozpočet

ZL2a - II/393 Oslavany - průtah, I.stavba - Vodovod a kanalizace Na Vyhličce, 1.etapa ZL č.2a (SVAKI)									
						-152 307,70	-31 984,62	-184 292,32	
ZL2a - II/393 Oslavany - průtah, I.stavba - Vodovod a kanalizace Na Vyhličce, 1.etapa ZL č.2a									
2 - Obnova vodovodu v lokalitě Vyhlička									
SO 04 - Vodovodní řady (řad A+propoj P1,P2,P3)									
1 - Zemní práce									
Poř. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH	
004B 132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	-3,40	478,00	-1 625,20	21,00	-341,29	-1 966,49	
012B 151101101R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	-7,60	63,00	-478,80	21,00	-100,55	-579,35	
014B 151101111R00	Odstanění pažení a rozeptění rýh příložné, hloubky do 2 m	m2	-7,60	21,00	-159,60	21,00	-33,52	-193,12	
016B 161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	-3,40	118,00	-401,20	21,00	-84,25	-485,45	
018B 162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	-3,40	84,00	-285,60	21,00	-59,98	-345,58	
021B 167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	-3,40	103,00	-350,20	21,00	-73,54	-423,74	
022B 171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	-3,40	26,00	-88,40	21,00	-18,56	-106,96	
023B 174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	-2,90	142,00	-411,80	21,00	-86,48	-498,28	
024B 175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	-0,50	198,00	-99,00	21,00	-20,79	-119,79	
030 58337330R	šěrkopisek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A	t	-1,00	330,00	-330,00	21,00	-69,30	-399,30	
8 - Trubní vedení						-17 351,28	-3 643,77	-20 995,05	
Poř. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH	
004A 857601102R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých, na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm	KUS	-2,00	490,00	-980,00	21,00	-205,80	-1 185,80	
006A 871251121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm	m	-1,90	210,00	-399,00	21,00	-83,79	-482,79	
008A 877251212R00	Montáž elektrotvarovek Přírážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 110 mm	KUS	-7,00	437,00	-3 059,00	21,00	-642,39	-3 701,39	
011A 891261111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 100 mm	KUS	-1,00	1 032,00	-1 032,00	21,00	-216,72	-1 248,72	
013A 892271111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm	m	-1,90	85,00	-161,50	21,00	-33,92	-195,42	
015B 892273111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm	m	-1,90	103,00	-195,70	21,00	-41,10	-236,80	
020B 899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	-1,90	17,00	-32,30	21,00	-6,78	-39,08	
021B 899731114R00	Signalizační vodič CYY, 6 mm2	m	-1,90	34,00	-64,60	21,00	-13,57	-78,17	
024A 286136723R	trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 17,0; da = 110,0 mm; di = 96,8 mm; s = 6,60 mm; použití pro vodovody	m	-1,90	256,00	-486,40	21,00	-102,14	-588,54	
026A 28653605T	Točivá příruha PP d 110 mm	KUS	-2,00	940,00	-1 880,00	21,00	-394,80	-2 274,80	
028A 286536181R	oblouk PE100 RC; 11,0 °; SDR 17,0; D = 90,0 mm; s = 5,40 mm; hladký; spoj svařovaný	KUS	-1,02	1 452,00	-1 473,78	21,00	-309,49	-1 783,27	
030A 28653766R	nákrúžek lemový PE 100; SDR 17,0; D = 110,0 mm; spoj svařovaný	KUS	-2,00	342,00	-684,00	21,00	-143,64	-827,64	
032A 286PC0133	T-kus 90°; PE 100; redukovaný; SDR 17; D = 110 mm; D2 = 90 mm; spoj svařovaný	KUS	-1,00	1 794,00	-1 794,00	21,00	-376,74	-2 170,74	

036A 286PC0993	spojka/nátrubek PE 100; SDR 17; d = 110 mm; spoj elektrosvařovaný	KUS	-2,00	376,00	-752,00	21,00	-157,92	-909,92
038A 422PC023	šoupátko vodárenské DN100 přírubové	KUS	-1,00	4 357,00	-4 357,00	21,00	-914,97	-5 271,97
9 - Ostatní konstrukce, bourání								
Poř. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 936452111R00	Výplň cementopopilkovou suspenzí potrubí 1,0 MPa, DN 100	m	-87,00	58,00	-5 046,00	21,00	-1 059,66	-6 105,66
M46 - Zemi práce při montážích								
Poř. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 460510201RT1	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný, včetně dodávky žlabu a poklopu	m	-11,60	396,00	-4 593,60	21,00	-964,66	-5 558,26
SO 08 - Oprava vodovodního řadu (řad D)								
1 - Zemi práce								
Poř. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001A 132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	-4,00	478,00	-1 912,00	21,00	-401,52	-2 313,52
006A 151101101R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	-9,00	63,00	-567,00	21,00	-119,07	-686,07
008A 151101111R00	Odstanění pažení a rozeptění rýh příložné, hloubky do 2 m	m2	-9,00	21,00	-189,00	21,00	-39,69	-228,69
010A 161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	-4,00	118,00	-472,00	21,00	-99,12	-571,12
012A 162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	-4,00	84,00	-336,00	21,00	-70,56	-406,56
015A 167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	-4,00	103,00	-412,00	21,00	-86,52	-498,52
016A 171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	-4,00	26,00	-104,00	21,00	-21,84	-125,84
017A 174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	-3,33	142,00	-472,15	21,00	-99,15	-571,30
018A 175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	-0,68	198,00	-133,65	21,00	-28,07	-161,72
023A 5837330R	šterkopisek frakce 0,0 až 22,0 mm, třída A	t	-0,68	330,00	-222,75	21,00	-46,78	-269,53
8 - Trubní vedení								
Poř. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
006A 871251121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm	m	-2,50	210,00	-525,00	21,00	-110,25	-635,25
013A 892271111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm	m	-2,50	85,00	-212,50	21,00	-44,63	-257,13
015A 892273111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm	m	-2,50	103,00	-257,50	21,00	-54,08	-311,58
020A 899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	-2,50	17,00	-42,50	21,00	-8,93	-51,43
021A 899731114R00	Signalizační vodič CYY, 6 mm2	m	-2,50	34,00	-85,00	21,00	-17,85	-102,85
024A 286136723R	trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 17,0; da = 110,0 mm; di = 96,8 mm; s = 6,60 mm; použití pro vodovody	m	-2,50	256,00	-640,00	21,00	-134,40	-774,40
9 - Ostatní konstrukce, bourání								
Poř. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 936452111R00	Výplň cementopopilkovou suspenzí potrubí 1,0 MPa, DN 100	m	-44,00	58,00	-2 552,00	21,00	-535,92	-3 087,92
SO 05 - Vodovodní přípojky								
8 - Trubní vedení								
Poř. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 871161121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm	m	-5,00	75,00	-375,00	21,00	-78,75	-453,75
002 891163111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, DN 25 mm	KUS	-1,00	608,00	-608,00	21,00	-127,68	-735,68

003 891269111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 100 mm	KUS	-1,00	1 362,00	-1 362,00	21,00	-286,02	-1 648,02
004 892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m	-5,00	51,00	-255,00	21,00	-53,55	-308,55
005 892233111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm	m	-5,00	103,00	-515,00	21,00	-108,15	-623,15
006 899401111R00	Osazení poklopů litinových ventilových	KUS	-1,00	432,00	-432,00	21,00	-90,72	-522,72
007 899721111R00	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	KUS	-1,00	342,00	-342,00	21,00	-71,82	-413,82
008 899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	-5,00	17,00	-85,00	21,00	-17,85	-102,85
009 899731114R00	Signalizační vodič CYY, 6 mm2	m	-5,00	34,00	-170,00	21,00	-35,70	-205,70
010 286136PC032	trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 11; da = 32 mm; s = 3 mm; použití pro vodovody	m	-5,08	34,00	-172,55	21,00	-36,24	-208,79
011 422PC0540	navrtávací pas pro PE potrubí s bezzávílovým spojem d110/1" + šoupátko pro DP pro připojení potrubí, PE 1"	KUS	-1,01	5 126,00	-5 177,26	21,00	-1 087,22	-6 264,48
012 422PC05410	souprava zemní teleskopická pro vodu, pro ventily domovní přípojky 1"	KUS	-1,01	1 025,00	-1 035,25	21,00	-217,40	-1 252,65
013 422PC093	poklop ventilový litinový s podkladní deskou	KUS	-1,00	1 025,00	-1 025,00	21,00	-215,25	-1 240,25
014 552PC0811	Mechanická spojka pro potrubí PE d32 mm, D+M	KUS	-1,00	427,00	-427,00	21,00	-89,67	-516,67
3 - Obnova kanalizace v lokalitě Vyhřídka								
1 - Zemní práce								
Poř. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	-50,00	648,00	-32 400,00	21,00	-6 804,00	-39 204,00
002 115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	-8,00	1 090,00	-8 720,00	21,00	-1 831,20	-10 551,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce								
Poř. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
002 369317311.R	Výplň z poplínokocementové suspenze za rubem nosné obozdívky délky štoly, do 200 m, v hornině suché	m3	-4,60	3 298,00	-15 154,31	21,00	-3 182,41	-18 336,72
8 - Trubní vedení								
Poř. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 871373121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop DN 300	m	-1,90	70,00	-133,00	21,00	-27,93	-160,93
002 28617022.R	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x6000 mm SN 10	m	-1,90	854,00	-1 622,60	21,00	-340,75	-1 963,35
015 PC550	Směrová přeložka kabelu DOK vč. betonových žlabů, D+M	m	-8,00	971,00	-7 768,00	21,00	-1 631,28	-9 399,28
VRN4 - Inženýrská činnost								
Poř. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 041103000	Autorský dozor projektanta	KPL	-1,00	34 173,00	-34 173,00	21,00	-7 176,33	-41 349,33

Změnový list č. ZL02b			
SOD ze dne:	03.10.2018	Objednatel	Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Provoz Ivančicko Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice
		Zhotovitel	COLAS CZ, a.s. Ke Kličovu 9, 190 00 Praha 9
Stavba:		II/393 Oslavany - průtah, I.stavba	
Datum vyvolání změny	23.01.2019	Záznam v SD ze dne:	23.01.2019
Název změny:	Obnova kanalizace a vodovodu v lokalitě Vyhlička, I.etapa - vícepráce "Oprava povrchu komunikace nad obnovou kanalizace"		
SO:	SO 01,04,05,08		
Důvod změny:			
Objekt 1/ Propoj do ul.v Hájku - vícepráce dle požadavku VAS Objekt 2/ Obnova vodovodu v lokalitě Vyhlička Objekt 4/ Oprava povrchu komunikace nad obnovou kanalizace dle požadavku investora			
Popis změny:			
viz.přiložený rozpočet			
Přílohy:	1) Rozpočet změny		
	2) Kopie zápisu ze SD		
	3) Zákres do situace		
Cenový dopad oproti původnímu řešení:		Dopad do ceny celkem: + 252.190,24 Kč	
Časový dopad oproti původnímu řešení:		není	
Za zhotovitele, společnost COLAS CZ, a.s.	Ing.Petr Jeleček		
Za autorský dozor			
Za zpracovatele změnové dokumentace			
Za TDI	Ing.Břetislav Mutl		
Za objednatele, který tímto souhlasí s provedením změny	Vít Aldorf, jednatel a předseda Provozu Ivančicko		
Předloženodne 11.11.2019		Posouzeno 11.11.2019 dne	
Poznámka			

Ceny uvedeny v Kč bez DPH

KRYCÍ LIST

ZL2b - II/393 Oslavany - průtah, I.stavba - Vodovod a kanalizace Na Vyhliďce, 1.etapa ZL č.2b (SVAKI)

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

252 190,24

52 959,95

305 150,19

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

Ks

1,00

252 190,24

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

II/393 Oslavany průtah, I.stavba - Obnova vodovodu a kanalizace v lokalitě Vyhlička, I.etapa

Položkový rozpočet

Stavba: 181132122c-ZL2b - II/393 Oslavany - průtah, I.stavba - Vodovod a kanalizace Na Vyhliďce, 1.etapa ZL č.2b (SVAKI)										252 190,24	52 959,95	305 150,19
181132122c-ZL2b - II/393 Oslavany - průtah, I.stavba - Vodovod a kanalizace Na Vyhliďce, 1.etapa ZL č.2b (SVAKI)										252 190,24	52 959,95	305 150,19
1 - Vodovod Na Vyhliďce - Propoj do ulice V Hájku										54 220,06	11 386,21	65 606,27
SO 04 - Vodovodní řady										54 220,06	11 386,21	65 606,27
1 - Zemní práce										15 246,50	3 201,77	18 448,27
Poř. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH				
004 132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojné	m3	8,40	478,00	4 015,20	21,00	843,19	4 858,39				
005 132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepitost, v hornině 3,	m3	8,40	41,00	344,40	21,00	72,32	416,72				
012 151101101R00	Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	21,00	63,00	1 323,00	21,00	277,83	1 600,83				
014 151101111R00	Odstanění pažení a rozeptření rýh příložné, hloubky do 2 m	m2	21,00	21,00	441,00	21,00	92,61	533,61				
016 161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	8,40	118,00	991,20	21,00	208,15	1 199,35				
018 162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	8,40	84,00	705,60	21,00	148,18	853,78				
021 167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	8,40	103,00	865,20	21,00	181,69	1 046,89				
022 171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	8,40	26,00	218,40	21,00	45,86	264,26				
023 174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	6,80	142,00	965,60	21,00	202,78	1 168,38				
024 175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	1,20	198,00	237,60	21,00	49,90	287,50				
025 175101109R00	Obsyp potrubí příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	1,20	292,00	350,40	21,00	73,58	423,98				
026 199000003R00	Poplatky za skládku horniny	m3	8,40	256,00	2 150,40	21,00	451,58	2 601,98				
027 583000002T	Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 vč. dopravy na staveniště	m3	6,80	273,00	1 856,40	21,00	389,84	2 246,24				
028 58337330R	šterkopisek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A	t	2,37	330,00	782,10	21,00	164,24	946,34				
11 - Přípravné a přidružené práce										2 519,94	529,19	3 049,12
Poř. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH				
002 113107315R00	Odstanění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	4,00	50,00	200,00	21,00	42,00	242,00				
003 1131111122R00	Odstanění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 220 mm	m2	4,00	267,00	1 068,00	21,00	224,28	1 292,28				
006 979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	3,31	80,00	264,96	21,00	55,64	320,60				
007 979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	16,56	34,00	563,04	21,00	118,24	681,28				
008 979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,31	128,00	423,94	21,00	89,03	512,96				
113 - Přípravné a přidružené práce - živice										4 250,48	892,60	5 143,08
Poř. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH				
001 113108305R00	Odstanění podkladů nebo krytů živichých, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	4,00	108,00	432,00	21,00	90,72	522,72				

003 979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	10,10	80,00	21,00	169,68	977,68
004 979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	50,52	34,00	21,00	360,71	2 078,39
005 979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	10,10	128,00	21,00	271,49	1 564,29
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce							
Poř. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	Celkem s DPH
001 451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	0,40	805,00	322,00	21,00	389,62
5 - Komunikace							
Poř. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	Celkem s DPH
001 564251111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	4,00	164,00	656,00	21,00	793,76
002 565131111RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	4,00	420,00	1 680,00	21,00	2 032,80
003 567411120T01	Podklad ze štěrku vyplněného maltou ŠCM, tl 220 mm	m2	4,00	427,00	1 708,00	21,00	2 066,68
004 573111114R00	Postřík živичný infiltrační s posypem kamenivem v množství 2 kg/m2	m2	4,00	31,00	124,00	21,00	150,04
005 573211111R00	Postřík živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	4,00	22,00	88,00	21,00	106,48
006 577141212RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2	m2	4,00	466,00	1 864,00	21,00	2 255,44
8 - Trubní vedení							
Poř. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	Celkem s DPH
004 857601102R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým jednoosým, na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm	KUS	8,00	490,00	3 920,00	21,00	4 743,20
006 871251121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm	m	3,90	210,00	819,00	21,00	990,99
008 877252121R00	Montáž elektrovarovek Přírážka za 1 spoj elektrovarovky, vnějšího průměru 110 mm	KUS	3,00	437,00	1 311,00	21,00	1 586,31
011 891261111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 100 mm	KUS	1,00	1 032,00	1 032,00	21,00	1 248,72
013 892271111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm	m	3,90	85,00	331,50	21,00	401,12
015 892273111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm	m	3,90	103,00	401,70	21,00	486,06
020 899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	3,90	17,00	66,30	21,00	80,22
021 899731114R00	Signalizační vodič CYY, 6 mm2	m	3,90	34,00	132,60	21,00	160,45
024 286136723R	trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 17,0; da = 110,0 mm; di = 96,8 mm; s = 6,60 mm; použití pro vodovody	m	3,90	256,00	998,40	21,00	1 208,06
026 28653605T	Točivá příruba PP d 110 mm	KUS	2,00	940,00	1 880,00	21,00	2 274,80
030 28653766R	nákrúžek lemový PE 100; SDR 17,0; D = 110,0 mm; spoj svařovaný	KUS	2,00	342,00	684,00	21,00	827,64
036 286PC0993	spojka/nátrubek PE 100; SDR 17; d = 110 mm; spoj elektrosvařovaný	KUS	3,00	376,00	1 128,00	21,00	1 364,88
038 422PC023	šoupátko vodárenské DN100 přírubové	KUS	1,00	4 357,00	4 357,00	21,00	5 271,97
046 5526009702R	koleno 45 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid	KUS	1,00	1 623,00	1 623,00	21,00	1 963,83
048 552PC073	hrdlíková univerzální spojka DN100 s jistěním proti posunu	KUS	1,00	5 468,00	5 468,00	21,00	6 616,28
9 - Ostatní konstrukce, bourání							
Poř. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	Celkem s DPH
002 919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živичných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	11,00	137,00	1 507,00	21,00	1 823,47
99 - Staveništní přesun hmot							
				101,64	21,34		122,98

Poř. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	0,84	121,00	101,64	21,00	21,34	122,98
2 - Obnova vodovodu v lokalitě Vyhlička								
SO 04 - Vodovodní řady (řad A+propoj P1,P2,P3)					16 196,88		3 401,34	19 598,22
1 - Zemní práce					16 196,88		3 401,34	19 598,22
Poř. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
004A 132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	3,52	478,00	1 682,56	21,00	353,34	2 035,90
012A 151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	8,80	63,00	554,40	21,00	116,42	670,82
014A 151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné, hloubky do 2 m	m2	8,80	21,00	184,80	21,00	38,81	223,61
016A 161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	3,52	118,00	415,36	21,00	87,23	502,59
018A 162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	3,52	84,00	295,68	21,00	62,09	357,77
021A 167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	3,52	103,00	362,56	21,00	76,14	438,70
022A 171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	3,52	26,00	91,52	21,00	19,22	110,74
023A 174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	2,96	142,00	420,32	21,00	88,27	508,59
024A 175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	0,56	198,00	110,88	21,00	23,28	134,16
029 58337330R	šterkopisek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A	t	1,12	330,00	369,60	21,00	77,62	447,22
8 - Trubní vedení					1 169,00		245,49	1 414,49
Poř. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
005A 871241121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm	m	2,20	126,00	277,20	21,00	58,21	335,41
012A 892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m	2,00	51,00	102,00	21,00	21,42	123,42
015A 892273111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm	m	2,20	103,00	226,60	21,00	47,59	274,19
020A 899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	2,20	17,00	37,40	21,00	7,85	45,25
021A 899731114R00	Signalizační vodič CYY, 6 mm2	m	2,20	34,00	74,80	21,00	15,71	90,51
023A 286136721R	trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 17,0; da = 90,0 mm; di = 79,2 mm; s = 5,40 mm; použití pro vodovody	m	2,20	205,00	451,00	21,00	94,71	545,71
9 - Ostatní konstrukce, bourání					1 233,00		258,93	1 491,93
Poř. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
002 919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živých, hloubky přes 50 do 100 mm	m	9,00	137,00	1 233,00	21,00	258,93	1 491,93
IM46 - Zemní práce při montážích								
5 - Komunikace					6 120,00		1 285,20	7 405,20
Poř. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 564251111R00	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	4,00	164,00	656,00	21,00	137,76	793,76
002 565131111RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	4,00	420,00	1 680,00	21,00	352,80	2 032,80
003 567411120T01	Podklad ze šterku vyplněného maltou ŠCM, tl 220 mm	m2	4,00	427,00	1 708,00	21,00	358,68	2 066,68
004 573111114R00	Postřik živinový infiltrační s posypem kamenivem v množství 2 kg/m2	m2	4,00	31,00	124,00	21,00	26,04	150,04
005 573211111R00	Postřik živinový spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	4,00	22,00	88,00	21,00	18,48	106,48

006 577141212RT3	Beton asfaltový s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy do 200 m ²	m ²	4,00	466,00	1 864,00	21,00	391,44	2 255,44
113 - Přípravné a přidružené práce- živice								
Poř. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 113108305R00	Odstanění podkladů nebo krytů živичných, v ploše jednotlivé do 50 m ² , tloušťka vrstvy 50 mm	m ²	4,00	108,00	432,00	21,00	90,72	522,72
002 113151114R00	Odstanění podkladu, krytu frézováním povrch živичný, plochy do 500 m ² na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 50 mm	m ²	4,00	111,00	444,00	21,00	93,24	537,24
003 979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1,14	80,00	91,20	21,00	19,15	110,35
004 979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5,80	34,00	197,20	21,00	41,41	238,61
005 979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	1,14	128,00	145,92	21,00	30,64	176,56
11 - Přípravné a přidružené práce								
Poř. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 113107315R00	Odstanění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivé do 50 m ² , tloušťka vrstvy 150 mm	m ²	4,00	50,00	200,00	21,00	42,00	242,00
002 1131111122R00	Odstanění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivé do 50 m ² , tloušťka vrstvy 220 mm	m ²	4,00	267,00	1 068,00	21,00	224,28	1 292,28
003 979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1,60	80,00	128,00	21,00	26,88	154,88
004 979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	8,12	34,00	276,08	21,00	57,98	334,06
005 979990011R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,60	128,00	204,80	21,00	43,01	247,81
4 - Oprava povrchu komunikace nad obnovou kanalizace								
1 - Zemní práce					181 773,30		38 172,39	219 945,69
5 - Komunikace					52 070,40		10 934,78	63 005,18
Poř. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
1 0141020A0	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	64,80	200,00	12 960,00	21,00	2 721,60	15 681,60
2 1227380A0	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM	m ³	43,20	614,00	26 524,80	21,00	5 570,21	32 095,01
3 175110A0	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	m ³	10,80	905,00	9 774,00	21,00	2 052,54	11 826,54
4 181100A0	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	m ²	144,00	13,00	1 872,00	21,00	393,12	2 265,12
5 182410A0	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	m ²	36,00	26,10	939,60	21,00	197,32	1 136,92
91 - Doplňující práce na komunikaci					104 830,50		22 014,41	126 844,91
Poř. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
6 563340A0	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	m ²	129,60	240,50	31 168,80	21,00	6 545,45	37 714,25
7 5826110A0	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m ²	117,60	572,00	67 267,20	21,00	14 126,11	81 393,31
8 58261A0A0	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m ²	7,88	812,00	6 394,50	21,00	1 342,85	7 737,35
91 - Doplňující práce na komunikaci					24 872,40		5 223,20	30 095,60
Poř. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
9 9172230A0	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	m	75,60	329,00	24 872,40	21,00	5 223,20	30 095,60