



SMLOUVA O DÍLO Č. 315/2024

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586
a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

Objednatel: Město Oslavany
Se sídlem: náměstí 13. prosince 51/2, 664 12 Oslavany
IČ: 00282286
DIČ: CZ00282286
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.
Č. účtu: 22920641/0100
E-mail: oslavany@mboxr.cz
Zastoupený: Vít Aldorf, starosta města

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel: DEVKOM, s.r.o.
Se sídlem: Zámecké nám.47, 738 01 Frýdek-Místek
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajský soud Ostrava, oddíl C, vložka 36094
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Bc. Richard Kovaříček
IČO: 28282141
DIČ: CZ28282141
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank
Č. účtu: 2901197233/5500
E-mail: devkom.rk@gmail.com
Zastoupený: Bc. Richard Kovaříček

(dále jen Zhotovitel)

II.

Předmět a rozsah smlouvy

- Předmět této smlouvy** je specifikován projektovou dokumentací pro provádění stavby „**parčík Padochov**“, která je přílohou a součástí Smlouvy, aniž by ke Smlouvě musela být připojena. Součástí předmětu zakázky je provedení úpravy veřejného prostranství – parčíku v místní části Padochov města Oslavany. Součástí je také dokumentace skutečného provedení stavby „**parčík Padochov**“.
- Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- Mimo tyto práce zahrnuje dodávka stavební části i:
 - a) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,



- b) zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
- c) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- e) oznámení zahájení prací všem dotčeným vlastníkům pozemků, na kterých bude probíhat stavba,
- f) vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (jedná se o projektovou dokumentaci pro provádění stavby se zakreslenými změnami) pro „**parčík Padochov**“ ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v digitální podobě na CD, u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
- g) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- i) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- j) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- k) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- l) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- m) zhotovitel je povinen při realizaci veřejné zakázky postupovat v souladu s podmínkami DNSH stanovenými dotačním orgánem – upřesněno níže:
 - 1. zajistit přechod na oběhové hospodářství: Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci veškerého vzniklého odpadu při realizaci díla v souladu s Plánem nakládání s odpady, který bude průběžně aktualizován. min. 70 % hmotnostního odpadu dle definice výše je povinen opětovně využít v rámci realizace díla či připravit k opětovnému využití formou předání do příslušného zařízení, které má relevantní oprávnění k nakládání s odpady a jeho recyklaci. V případě předání odpadu do příslušného zařízení musí zhotovitel též doložit kopii smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, případně doklad o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,



2. zajistit prevenci a omezování znečištění: Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.
 - 2.1. Zhotovitel je povinen respektovat výše uvedený princip a nevyužívat stavební prvky a materiály při stavbě, které jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami. Zhotovitel je povinen přijmout opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.
 - 2.2. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, která povedou ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při realizaci díla v souladu s relevantními normami a vyhláškami.
- n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- o) v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.,
- p) zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
- q) dodání všech dokumentů nutných k převzetí řízení a řádnému zkolaudování stavby,
- r) úzkou spoluprací se zadavatelem na zajištění publicity a propagace stavu a výsledků dosažených při provádění stavby v rámci plnění předmětu veřejné zakázky s cílem informovat odbornou i laickou veřejnost,
- s) kontrola veškerých podkladů pro plnění stavebních prací poskytnutých Objednavatelem, včetně projektové dokumentace. (Tato kontrola není přenesením odpovědnosti Objednatele za správnost a úplnost příslušné dokumentace na Zhotovitele.),
- t) provedení veškerých zkoušek jednotlivých částí plnění a plnění jako celku, jejichž povinnost provedení vyplývá z obecně platných předpisů, včetně technických norem, nebo z této Smlouvy a jejích příloh, a vyhotovení a předání o provedení zkoušek Objednavateli,
- u) veškeré další práce, činnosti a úkony potřebné pro plnění, které Dodavatel vzhledem ke své odbornosti, znalosti Staveniště a stavebních prací mohl a měl předkládat,
- v) geodetické zaměření stavby a geometrický plán
 - 1) geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno na samostatné příloze. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb.
 - 2) výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD ve formátu *.dwg nebo *.dgn.
 - 3) zhotovitel je povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, který bude určen pro účely rozdělení pozemků a geometrické plány pro vymezení rozsahu



věcných břemen a služebností včetně sítí uvedených v odst. 1. tohoto článku. Hranice silničního pozemku je zhotovitel povinen konzultovat se TDI.

- 4) geometrický plán bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 5 plánů. Geometrický plán bude zároveň předán 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD. Předávaný geometrický plán bude v souladu s příslušnými předpisy potvrzen katastrálním úřadem.
 - 5) zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.
4. Kromě vlastního provádění prací dle odstavce 1. tohoto článku, tvoří dílo i všechny výrobky a materiály, z nichž se dílo skládá.
 5. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu podle čl. IV. Této smlouvy.
 6. Podrobnější technické, kvalitativní podmínky jsou uvedeny v projektové dokumentaci „**parčík Padochov**“ rozšířenou o výkaz výměr. Tato projektová dokumentace je nedílnou součástí této smlouvy, aniž by k této smlouvě musela být připojena.
 7. Pro účely této smlouvy se rozumí:
 - a) Objednatelem je subjekt takto označený jako Objednatel v listině smlouvy o dílo; Objednatel je investorem stavebních prací a zároveň provozovatelem svého majetku, jehož část nebo nově vybudovaný majetek se stanou součástí předmětu díla; současně je Objednatel zadavatelem po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
 - b) Zhotovitelem je subjekt označený jako Zhotovitel v listině smlouvy o dílo uzavřené pro předmětnou veřejnou zakázku. Zhotovitel je účastníkem veřejné zakázky a dodavatelem stavebních prací včetně souvisejících dodávek ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění.
 - c) Personál Objednatele je technický dozor investora, koordinátor BOZP a autorský dozor, osoby pověřené Objednatelem k plnění úkolů v souvislosti s realizací předmětu díla a další osoby označené jako personál Objednatele v písemném oznámení Objednatele zhotoviteli.
 - d) Poddodavatel (subdodavatel) je subjekt realizující konkrétně vymezenou část předmětu díla na základě pověření Zhotovitele; za poddodavatele může být považován pouze subjekt, jehož pověření Zhotovitelem realizovat část předmětu díla bylo akceptováno Objednatelem.
 - e) Zadavatel veřejné zakázky je subjekt označený jako zadavatel v oznámení o zadání veřejné zakázky vyhlášeném v rámci zadávacího řízení, na jehož základě Objednatel vybral nejvhodnější nabídku, která je předmětem díla specifikovaného smlouvou o dílo. Zadavatel je Objednatelem (investorem) smlouvy o dílo.
 - f) Účastníkem smlouvy o dílo se rozumí Objednatel nebo Zhotovitel.
 - g) Dokumentace stavby (roz. projektová dokumentace stavby) je dokument přiložený ke smlouvě o dílo (příloha č. 4), vyhotovený zadavatelem jako součást zadávací dokumentace stavby v souladu s ustanovením § 92 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění (projektová dokumentace stavby).



- h) Výkazem výměr (položkovým rozpočtem) je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
 - i) Zahájení zhotovovacích prací znamená datum zahájení zhotovovacích prací oznámené podle článku VI. odst. 1 smlouvy.
 - j) Lhůta pro dokončení díla je doba pro dokončení realizace předmětu díla nebo jeho části podle článku VI. odst. 2 smlouvy.
 - k) Staveniště znamená místo, na němž má Zhotovitel podle smlouvy o dílo a rozhodnutí příslušných státních orgánů řádně realizovat předmět smlouvy o dílo a dále přiléhající a související plochy nezbytné k řádné realizaci předmětu díla rovněž specifikované smlouvou o dílo a obsahem rozhodnutí příslušných státních orgánů. Za staveniště lze považovat i jakoukoliv další plochu, kterou takto účastníci smlouvy o dílo shodným písemným projevem vůle označí.
 - l) Protokol o předání a převzetí staveniště znamená dokument dle článku VIII. odst. 2 této smlouvy.
 - m) Protokol o předání a převzetí díla znamená dokument dle článku XII. odst. 6 a 7 této smlouvy o dílo, kterým zhotovitel předává a objednatel přebírá dokončenou stavbu.
 - n) Záruční doba znamená lhůtu pro oznámení vad na díle nebo jeho části (podle okolností) podle článku XIII. odst. 4 této smlouvy o dílo (se všemi přerušeními podle článku XIII. odst. 5., 6. a 7. této smlouvy o dílo).
8. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ následující změny závazku, které mohou být objednatelem po dobu plnění Smlouvy uplatněny:
- a) měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce;
 - b) prodloužení termínů plnění díla v následujících uvedených případech:
 - 1) Dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, budou mít tyto změny vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny objednatelem; a to postupem v souladu se ZZVZ;
 - 2) nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele; za okolností na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr, to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností zhotovitele.
 - c) zvýšení či snížení částky DPH v závislosti na změně zákonné sazby DPH.

III.

Poddodavatelé

1. Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost.
2. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu. Zhotovitel předloží Objednateli při podpisu smlouvy **seznam poddodavatelů**, kteří se budou podílet na plnění zakázky včetně identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na akci.



3. Změnit nebo doplnit poddodavatele, jejichž seznam je uveden v příloze č. 6 smlouvy, jež je nedílnou součástí této smlouvy o dílo, je Zhotovitel oprávněn pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele, stejně tak podléhá předchozímu písemnému souhlasu i změna rozsahu poddodavatelem prováděné části díla.
4. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení část své kvalifikace, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a pouze v případě, že nový poddodavatel prokáže před uzavřením poddodavatelské smlouvy se Zhotovitelem příslušnou část kvalifikace, kterou v zadávacím řízení prokazoval nahrazovaný poddodavatel.
5. Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli **seznam poddodavatelů** při podpisu smlouvy je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení s jeho předložením.
6. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na akci, který na vyžádání předloží Objednateli.
7. Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli aktualizovaný reálný seznam poddodavatelů včetně identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na akci do 10 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.
8. Pokud v seznamu poddodavatelů předkládaném při podpisu smlouvy či během realizace díla anebo v aktualizovaném konečném seznamu poddodavatelů Zhotovitel uvede **nepravdivé údaje**, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každého poddodavatele, u něhož uvedl nepravdivé údaje nebo za každého poddodavatele, jehož do seznamu neuvedl.

IV.

Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace včetně výkazu výměr předaných Objednatelům a činí celkem:

Celková cena bez DPH

1.985.776,90 Kč

DPH

417.011,05 Kč

Celková cena včetně DPH

2.402.778 Kč

Tato cena je nejvýše přípustná.

2. Tato cena je cenou smluvní a pevnou po navržené dobu výstavby.
3. V případě změny DPH se příslušně mění i celková cena za dílo včetně DPH. Při úhradě celkové ceny za dílo nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení §92a a následujících zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn. Obě smluvní strany jsou plátcí DPH a obě smluvní strany se zavazují, že jakékoliv změny týkající se skutečností uvedených v tomto odstavci budou neprodleně sdělovat druhé smluvní straně.



4. Celková cena za dílo je cenou pevnou a úplnou a lze ji měnit (tímto odstavcem není dotčeno ust. čl. II odst. 8 smlouvy) jen na základě změny rozsahu díla v souladu s touto smlouvou o dílo a to v následujících případech.
 - a) Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
 - b) Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.).Celková cena za dílo obsahuje veškeré náklady Zhotovitele na provedení díla. Cena díla dále obsahuje veškerá ochranná a bezpečnostní opatření po dobu výstavby, náklady na odvoz a likvidaci veškerých Objednatelem odsouhlasených odpadů vzniklých při realizaci díla, obalů, materiálů a ostatních odpadů, vzniklých činnostmi zhotovitele. Na celkovou cenu za dílo nemá žádný vliv inflace v České republice ani v zahraničí po dobu provádění díla ani vývoj mzdových nákladů, cen surovin, produktů a materiálových vstupů, kdy veškeré tyto vlivy jsou již zahrnuty v celkové ceně za dílo.
5. Obsahem ceny jsou veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k realizaci díla včetně všech nákladů s provedením díla věcně souvisejících (např. veškeré úhrady za spotřebované energie, poplatky, zajištění příslušných povolení, záborů apod.).
6. Obsahem ceny jsou náklady na uvedení do původního stavu ploch, na kterých povolil Objednatel zřízení zařízení staveniště a stavebních konstrukcí, které nebyly předmětem díla a byly jeho prováděním dotčeny.
7. Objednatelem požadované vícepráce, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření či zúžení předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem a jeho technickým a autorským dozorem včetně jejich ocenění.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.
2. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, s výjimkou poslední faktury vystavené na základě protokolu o předání a převzetí díla. Tato poslední faktura bude Zhotovitelem vystavena v souladu s platnou právní úpravou daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném k datu vystavení příslušné faktury.
3. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu tak, aby jí Objednateli doručil nejpozději do 15. dne příslušného měsíce za uplynulý měsíc. Nediílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat



žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

5. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 odst. 1 písm. a) až l) zákona o DPH. Na daňovém dokladu tedy uvede mimo jiné cenu bez DPH, sazbu DPH a sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat Objednatel. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V případě prodlení Zhotovitele s doručením tohoto daňového dokladu Objednateli, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli úrok z prodlení a případné penále vzniklé z důvodu prodlení Objednatele s odvodem DPH zapříčiněného prodlením Zhotovitele s doručením daňového dokladu Objednateli. Finanční částku rovnající se úroku z prodlení a případné smluvní pokutě je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli na základě vystavené faktury se splatností 30 dní ode dne jejího vystavení.
6. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.
7. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.
8. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny. Ocenění víceprací bude provedeno dle jednotkových cen nabídkového oceněného výkazu výměr. Pokud tyto jednotkové ceny nebudou součástí rozpočtu, ocenění se provede dle jednotkových cen RTS v době podání nabídky.
9. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.
10. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

VI.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 5 dnů ode dne protokolárního předání Staveniště.
2. Zhotovitel je povinen dokončit dílo nejpozději do 7 měsíců ode dne protokolárního předání Staveniště.
3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným Termínem dokončení díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
4. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.
5. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 10 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.



6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním a převzetím předmětu díla Objednatel. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu se Smlouvou, bude bez vad a budou-li k němu ze strany Zhotovitele poskytnuta další plnění dle Smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.
7. Vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.
8. Místem plnění je katastrální území Padochov (podrobně vymezeno projektovou dokumentací, která je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy, aniž by ke Smlouvě musela být připojena).

VII.

Smluvní pokuty

1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí celého díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla delší jak deset dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
3. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý započatý den prodlení.
4. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele, k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý započatý den prodlení.
5. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu u níž je v prodlení a za každý započatý den prodlení.
6. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v pětinasobné výši, tj. 5.000,- Kč za každou takovou vadu a každý započatý den prodlení.
7. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení, maximálně však 50.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
8. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
9. Pokud prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky přesáhne více než 30 dnů, zvyšuje se sjednaný úrok z prodlení počínaje třicátým prvním dnem prodlení na částku 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.



10. Prodlení Objednatele s úhradou faktury delší šedesáti dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
11. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
12. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
13. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

VIII. Staveniště

1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do třech dnů od předpokládaného termínu zahájení doby plnění zakázky. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na niž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
3. Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště (případně sjednání dohody o termínu předání), a to zejména
 - projektová dokumentace
 - stavební povolení
4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
5. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
7. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto hradit přímo jednotlivým dodavatelům energií.
8. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
9. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.



10. Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději do pěti dnů ode dne předání a převzetí Staveniště seznam osob (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých poddodavatelů), kterým je povolen vstup na Staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně aktualizovat.
11. Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci koordinátora BOZP, Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na Staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele.
12. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
13. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
14. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.
15. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
16. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 7 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
17. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

IX.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatel a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
5. Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí má Objednatel.
6. Ve Stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje



- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace,
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
- název stavby (nebo její části) podle jejího ohlášení, stavebního povolení, veřejnoprávní smlouvy nebo oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení, datum jejich vydání, popřípadě číslo jednací,
- místo stavby,
- jména a příjmení osob zabezpečujících odborné vedení provádění stavby podle § 153 stavebního zákona s rozsahem jejich oprávnění a odpovědnosti,
- jména a příjmení osob, vykonávajících technický dozor stavebníka a autorský dozor (jsou-li tyto dozory zřízeny),
- jména, příjmení a funkce dalších osob, oprávněných k provádění záznamů do stavebního deníku podle § 157 odst. 2 stavebního zákona,
- údaje o projektové a ostatní technické dokumentaci stavby, včetně jejich případných změn,
- seznam nebo odkazy na dokumenty a doklady ke stavbě (smlouvy, povolení, souhlasy, správní rozhodnutí, protokoly o kontrolách, zkouškách, přejímkách apod.),
- změny zhotovitelů stavby nebo odpovědných osob během výstavby.

Osoby, vykonávající vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 stavebního zákona, prokazující oprávnění k výkonu těchto činností otiskem svého razítka a podpisem ve stavebním deníku. Totéž platí při změně těchto osob v průběhu výstavby.

7. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
 - stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků,
 - časovém postupu prací,
 - kontrole jakosti provedených prací,
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí,
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
8. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.
9. Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy
 - oprávnění zástupci Objednatele,



- oprávnění zástupci Zhotovitele,
 - osoba pověřená výkonem Technického dozoru,
 - osoba pověřená výkonem Autorského dozoru,
 - zástupci orgánů státního stavebního dohledu.
10. Zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
 11. Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
 12. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinna se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
 13. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
 14. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení Stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný Deník víceprací a změn.
 15. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však dvakrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.
 16. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.
 17. Vedením Kontrolních dnů je pověřena osoba vykonávajících funkci Technického dozoru.
 18. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
 19. Osoba vykonávajících funkci Technického dozoru pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
 20. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního deníku.

X.

Podmínky provedení díla

1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele nebo Personálu objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.



2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
3. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.
4. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
5. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
6. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
7. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
8. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
10. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.
11. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství).
12. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
13. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
14. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.



15. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
16. Objednatel a technický dozor investora (dále jen TDI) je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn požadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
17. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a TDI ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
18. Pokud se Objednatel nebo TDI ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
19. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.
20. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
21. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
22. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
23. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele) za podmínek stanovených v článku III. Smlouvy. V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
24. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s určeným koordinátorem BOZP. Při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy.
25. Při zjištění nedostatků v oblasti BOZP a PO, nedodržování bezpečnostních předpisů, při porušování ustanovení dokumentu „Plán prevence BOZP“ a všech jeho součástí bude přistoupeno k udělení sankce v maximální výši do 3.000,- Kč za každý případ porušení Plánu prevence BOZP, a to na návrh koordinátora BOZP.



26. Objednatel pověřuje koordinátora BOZP podle § 21 zákona č. 65/2017 Sb., k vyzvání osob na staveništi ke splnění povinnosti podrobit se vyšetření přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky. Kontrola bude prováděna za přítomnosti svědka (např. stavbyvedoucího).
27. V případě, kdy Zhotovitel nebo jiné osoby neplní požadavky zákona č. 309/2006 Sb., zejména v předstihu před zahájením stavebních prací neinformují koordinátora o rizicích a technologických postupech, které zvolil, včas nepředávají informace a podklady pro zhotovení plánu, pověřuje Objednatel koordinátora BOZP k pozastavení činnosti daného Zhotovitele nebo jiné osoby. V případě, že koordinátor BOZP pozastavil činnost Zhotovitele nebo jiné osoby, musí bezodkladně o této skutečnosti informovat TDI. Toto pozastavení stavby není důvodem k prodloužení termínu ukončení stavebních prací.
28. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatel vyjádřeným v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.

XI.

Zkoušky a revize

1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo Technickému dozoru objednatele kontrolní a zkušební plán.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě závažného porušení povinností Zhotovitele dle kontrolního a zkušebního plánu pozastavit provádění prací.
3. TDI každý návrh Kontrolního a zkušebního plánu schválí nebo jej Zhotoviteli vrátí k zapracování připomínek a změn. Připomínky a změny TDI je Zhotovitel povinen do každého Kontrolního a zkušebního plánu zapracovat do pěti (5) pracovních dnů od jejich doručení Zhotoviteli a každý plán následně znovu předložit TDI ke schválení; porušení této povinnosti bude považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.
4. Kontrolní a zkušební plán musí obsahovat alespoň následující:
 - a) jméno osoby odpovědné u Zhotovitele za uplatnění systému řízení jakosti;
 - b) způsob archivace a lhůty vymezené pro archivaci dokumentů týkajících se prací Zhotovitele;
 - c) soupis, popis a termíny kontrol, kontrolních měření a zkoušek, které budou uskutečněny v průběhu provádění Díla;
 - d) metodiku zjišťování a řešení odchylek nebo nesouladu se standardy nebo odsouhlasenými specifikacemi, parametry, které budou kontrolovány, přijatelné hodnoty takových odchylek a požadavky na množství kontrol;
 - e) kalibrace a ověřování všech měřících zařízení používaných na Staveništi;
 - f) způsob kontroly a potvrzení jakosti dodávaných Výrobků, materiálů a Technického vybavení;
 - g) počet, dobu a zaznamenávání kontrol jakosti a zkoušek, které budou prováděny na Staveništi; a
 - h) systém zajištění testování provedení a jakosti všech prvků Díla.Přílohou Kontrolního a zkušebního plánu budou vzory dokumentů (formulářů) podle něj vytvářených (protokoly o provedených měřeních, zkouškách atd.).



5. Zhotovitel je povinen průběžně vyhodnocovat dodržování každého Kontrolního a zkušebního plánu a na základě tohoto vyhodnocení provést jejich aktualizace. Po dosažení Úplného dokončení Díla je Zhotovitel povinen provést konečné vyhodnocení splnění každého Kontrolního a zkušebního plánu a doložit kompletní záznamy o provedených měřeních, zkouškách apod., včetně všech certifikátů, průkazů o shodě, atestů a jiných dokladů, prokazujících jakost a úplnost provedení Díla podle této Smlouvy.
6. Zhotovitel nesmí zahájit žádnou z činností prováděných na základě každého Kontrolního a zkušebního plánu do doby, než bude tento plán schválený TDI ve smyslu odst. 1 tohoto článku Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že údaje uvedené v každém Kontrolním a zkušebním plánu a řízení jakosti jsou v souladu s projektovanými parametry a touto Smlouvou.

XII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru.
5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
6. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol). Povinným obsahem protokolu jsou:
 - údaje o Zhotoviteli, poddodavatelích a Objednateli
 - popis díla, které je předmětem předání a převzetí
 - dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
 - termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
 - prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
7. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
 - soupis zjištěných vad a nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků
8. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.



9. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
10. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků, včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
11. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla.
12. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za Vady a Nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.
13. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:
 - Vyhotovení Projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla a to 3x ve výkresové podobě a 1x v digitální podobě na CD
 - Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
 - Zápisy a výsledky předepsaných měření
 - Zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách
 - Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
 - Stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací
 - Atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě
14. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
15. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady
 - Stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňků

Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.
16. Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
17. Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla.
18. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a převjímanou část díla všechna ustanovení obdobně.



19. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.
20. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.
21. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního rozhodnutí pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.
22. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

XIII.

Záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.
4. Záruka za jakost díla je sjednána v délce **60 měsíců**.
5. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla Objednatelem, respektive ode dne odstranění všech vad a nedodělků vzešlých z předání díla.
6. Záruční doba neběží ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace Zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy Objednatel potvrdil vyřízení reklamace Zhotoviteli. O tuto dobu (od uplatnění do vyřízení reklamace) se záruční doba prodlužuje.
7. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
 - a) odstranění vady dodáním náhradního plnění
 - b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
 - c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny



Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

9. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí.
10. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamáce odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
11. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamáce písemně oznámit Objednateli zda reklamací uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamací Objednatele uznává. Vždy však musí Objednavateli písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamáce, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamací uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 10 dnů ode dne obdržení reklamáce. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.
12. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamáce, a to i v případě, že reklamací neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
13. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamáce Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právníčkou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady budou hrazeny ze záruky poskytnuté Zhotovitelem.
14. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
15. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamáce (oznámení).
16. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
17. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 20 dnů ode dne uplatnění reklamáce Objednatelem.
18. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

XIV.

Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.



2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele okamžikem předání díla Zhotovitelem Objednateli a jeho převzetí Objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit Zhotovitel, přechází nebezpečí na díle na Objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků Zhotovitelem.

XV. Pojištění díla

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, a to až do výše 1.000.000,- Kč. Doklady o pojištění je povinen Zhotovitel předložit při předání staveniště a následně na požádání Objednatele až do doby řádného předání a převzetí díla.
2. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu a pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky po celou dobu provádění díla.
3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

XVI. Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách, a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

XVII. Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.
2. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
3. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
4. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá



strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den, který vyplýne z rozhodnutí příslušného orgánu.

5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
 - b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“
 - c) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
 - d) Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“
 - e) po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy
 - f) strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy, ušlý zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2 % z uzavřené ceny díla.

XVIII.

Personál smluvních stran

1. Objednatel odpovídá za činnost personálu Objednatele a svých dalších smluvních partnerů působících na staveništi tak, aby nebylo nedůvodně mařeno úsilí Zhotovitele řádně a včas realizovat předmět díla; Zhotovitel je povinen přiměřeně respektovat rovněž účel působení a jednání personálu Objednatele a dalších smluvních partnerů Objednatele. Objednatel zajistí, aby personál Objednatele a další smluvní partneři Objednatele působící na staveništi respektovali odpovídajícím způsobem obecné zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) i standardy Zhotovitele a zásady ochrany životního prostředí.
2. Objednatel jmenuje osobu technického dozoru investora (zkráceně také TDI) a informuje o tom Zhotovitele. TDI je generálním zmocněncem Objednatele pro jednání se Zhotovitelem a dalšími osobami a subjekty zúčastněnými na řádné realizaci předmětu díla s oprávněním jednat, přijímat písemnosti, činit za Objednatele rozhodnutí apod.
3. TDI stavby není oprávněn:
 - a) svými úkony měnit obsah uzavřené smlouvy o dílo včetně příloh a souvisejících dokumentů (mj. obsahu uzavřených pojistných vztahů, textu bankovních záruk apod.) mezi Objednatelem a Zhotovitelem, případně měnit obsah smluvních vztahů s jinými subjekty zúčastněnými na řádné realizaci předmětu díla;
 - b) měnit daný rozsah a postup prací Zhotovitele vyplývající z aktuálně závazného znění smlouvy o dílo, mohla-li by takováto změna způsobit:
 - i. negativní změnu kvality realizovaného díla;
 - ii. zhoršení technických parametrů díla;
 - iii. prodloužení termínu splnění;
 - iv. zvýšení ceny díla.



- c) akceptovat stanoviska Zhotovitele týkající se oprávněnosti, výše, způsobu a termínu plateb Zhotoviteli;
 - d) rozhodovat o uplatnění či neuplatnění smluvních sankcí Objednatele vůči Zhotoviteli;
 - e) rozhodovat o ukončení zkoušek díla dle kontrolního a zkušebního plánu;
 - f) rozhodovat o převzetí díla Objednatelem;
 - g) činit úkony definující rozsah uplatnění nároku Objednatele z odpovědnosti za vady díla vůči Zhotoviteli;
 - h) uplatňovat nároky Objednatele na odstoupení od smlouvy podle článku XVII. nebo činit úkony takového nároku eliminující;
 - i) rozhodovat o rozsahu uplatnění nároku Objednatele vyplývajícím z odpovědnosti za škodu Zhotovitele.
4. TDI je oprávněn vydávat Zhotoviteli pokyny nezbytné pro řádnou realizaci předmětu díla a odstranění vad, a to v souladu s obsahem smlouvy o dílo, zejména rozsahem vymezení svého zmocnění definovaného v čl. XVIII odst. 2 a 3 této Smlouvy; tímto postupem není vyloučena možnost realizace přímých pokynů od Objednatele. Zhotovitel je povinen plnit pokyny vydané TDI; tyto pokyny budou vydávány písemně, pouze v případech hrozícího prodlení, mohou být realizovány jiným způsobem zejména verbálně; v takovém případě ovšem je nezbytné, aby byl pokyn TDI zapsán neprodleně do stavebního deníku a dodatečně potvrzen písemně. Povinnost zápisu pokynu do stavebního deníku a dodatečného písemného potvrzení pokynu nezbavuje Zhotovitele povinnosti bez zbytečného odkladu splnit pokyn, který obdržel verbálně nebo jinou formou.
5. TDI je oprávněn průběžně kontrolovat výkon a výsledek všech činností Zhotovitele i všech dalších subjektů zúčastněných na realizaci předmětu díla.
6. Nepopře-li Zhotovitel písemně skutečnost, že obdržel verbálně či jinou vhodnou formou pokyn TDI okamžitě po obdržení písemného potvrzení pokynu (nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů od obdržení písemného potvrzení pokynu, přičemž lhůta je splněna pouze doručením písemného potvrzení TDI), platí, že pokyn dodatečně písemně potvrzený byl verbálně či jinou vhodnou formou učiněn způsobem, v rozsahu a termínu uvedeném v listině písemného potvrzení úkonu.
7. Objednatel jmenuje osobu koordinátora BOZP a informuje o tom Zhotovitele.
8. Objednatel jmenuje osobu vykonávající Autorský dozor stavby (nebo také „Autorský dozor“). Autorský dozor při své činnosti ověřuje soulad prováděných stavebních prací s dokumentací pro stavební povolení a dokumentací pro provedení stavby v průběhu výstavby. Autorský dozor je povinen zjištěné nedostatky a návrhy na způsob i postup jejich odstranění zapsat do stavebního deníku.
9. Činnost Autorského dozoru zahrnuje:
- a) účast na veřejnoprávních (správních) řízeních a jednáních za účelem ujasnění nebo vysvětlení souvislostí s příslušnou částí dokumentace souborného řešení projektu, popř. s jejími přijatými či navrhovanými změnami;
 - b) dozor při zpracování realizační dokumentace, s vysvětlením příslušných vazeb, k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu;



- c) dozor při zpracování dokumentace dočasných zařízení staveniště nebo úprav trvalých objektů, k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu;
 - d) dozor nad zabezpečením úrovně staveniště předpokládané dokumentací při předání zhotoviteli (zhotovitelům) stavby a autorský dozor při vytyčovacích pracích;
 - e) autorský dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu, jak pokud jde o vlastní řešení stavby, tak také z hlediska postupu a respektování podmínek výstavby;
 - f) posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se dokumentace souborného řešení projektu;
 - g) navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik projektu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních;
 - h) operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn dokumentace souborného řešení projektu a projednávání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních;
 - i) účast na kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech), popř. na jiných jednáních, která bezprostředně neřeší problémy z výkonu autorského dozoru, nebo vyjadřování se k problémům nesouvisejícím bezprostředně s autorským dozorem, pouze v rozsahu či v případech podle dohody v příslušné smlouvě nebo za zvláštních podmínek (např. zvláštní oddělené úplaty) stanovených smlouvou;
 - j) dozor nad průběhem zkoušek (např. individuálních vyzkoušení či komplexního vyzkoušení), předpokládaných dokumentací souborného řešení projektu nebo smlouvou, účast při předání a převzetí stavby jak ke zkouškám či zkušebnímu provozu, tak také k běžnému užívání, za účelem poskytování informací a vyjadřování stanovisek vztahujících se k výkonu autorského dozoru.
10. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí.
11. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
12. Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy Oprávněné osoby zhotovitele. Při změně oprávněné osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré podklady prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího, tak, jak bylo požadováno zadávací dokumentací.

XIX.

Priorita dokumentů

1. Smlouva o dílo se všemi součástmi tvoří shodný projev vůle účastníků této smlouvy o dílo; veškeré ustanovení smluvních dokumentů je tedy nutno vykládat především v souladu s účelem smlouvy o dílo - řádnou realizací předmětu díla. Smluvní text necht' je vykládán použitím tzv. zákonného výkladu, smluvního výkladu, logického výkladu a gramatického výkladu.
2. V případě, nedospěje-li se shora naznačenými postupy k jednoznačnému výkladu obsahu konkrétního ustanovení smlouvy o dílo, resp. budou-li některá takováto ustanovení jednotlivých konkrétních dokumentů v rozporu, je dána priorita obsahu jednotlivých dokumentů pro výklad sporného ustanovení takto:
 - a) listina smlouvy o dílo (bez příloh);
 - b) oceněný výkaz výměr;



- c) dokumentace stavby pro provedení díla;
- d) výzva a zadávací dokumentace (včetně příloh);
- e) nabídka Zhotovitele;
- f) veškeré další listiny, jejichž obsah Zhotovitel a Objednatel společně označí za součást smlouvy o dílo, nebude-li současně účastníky této smlouvy o dílo takové listině dána vyšší priorita.

XX.

Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě, kde bude uvedeno číslo tohoto Dodatku. Jiné zápisy, protokoly apod., se za změnu Smlouvy nepovažují.
2. Dodatky uzavírané stranami této Smlouvy budou číslovány ve vzestupné řadě.
3. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém obsahu.
4. Zhotovitel poskytne plnou součinnost a umožní vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany orgánů státní kontroly, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole) do svých objektů a na pozemky k ověření realizace projektu.
5. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu Smlouvy.
6. K návrhům změn – dodatkům Smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně, do 15 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala.
7. Tato Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Zhotovitel a jedno obdrží Objednatel.
8. Smluvní strany se dále dohodly, že § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se rovněž nepoužije. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran.
9. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na sebe obě smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy.
10. V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah této smlouvy a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení obou stran.
11. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Smlouvy.



12. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory mezi sebou budou řešit především smírem a vyvinou veškeré úsilí k tomu, aby byl smír dosažen bez zbytečné ztráty času. Vzniknou-li spory o výklad smlouvy či jejích jednotlivých bodů, předloží Zhotovitel tento rozpor Objednateli. Objednatel musí vyvolat ústní jednání, na kterém se spor objasní a do jednoho týdne se zavazuje odpovědět Zhotoviteli.
13. K řešení a rozhodnutí sporů jsou oprávněny výlučně statutární orgány obou stran nebo osoby zmocněné těmito statutárními orgány k jednání na základě speciální plné moci. V případě, že ani takto nedorazí k vyřešení sporu, je každá ze smluvních stran oprávněna spor postoupit k rozhodnutí soudu.
14. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.
15. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
16. Tato smlouva o dílo byla schválena na jednání rady města dne, usnesení ze schůze rady města č. /2024.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy aniž by k této smlouvě musely být připojeny:

- Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby
- Příloha č. 2 - Harmonogram prací finanční a věcný
- Příloha č. 3 - Kontrolní a zkušební plán zhotovitele
- Příloha č. 4 - Projektová dokumentace stavby
- Příloha č. 5 - Oprávněné osoby zhotovitele
- Příloha č. 6 - Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 7 - Nabídka Zhotovitele v rámci zadávacího řízení
- Příloha č. 8 - Ostatní dokumenty Zadávací dokumentace

V Frýdek-Místek dne 19.12. 2024

V Oslavany dne 19.12. 2024

Za zhotovitele:

Za objednatele:

DEVKOM
Zámecké nám. 47
738 01 Frýdek-Místek
IČ: 28282141 DIČ: CZ28282141
devkom.rk@gmail.com

.....
Bc. Richard Kovaříček
DEVKOM, s.r.o.



.....
Vít Aldorf
starosta města Oslavany

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Parčík v Padochově, Oslavany	Objednatel:	Město Oslavany, Náměstí 13. prosince 2, 664 12 Osl	IČO/DIČ:	00282286/CZ00282286
Druh stavby:		Projektant:	Atelier V8 s.r.o., Vez Zmolách 10, 675 73 Kralice	IČO/DIČ:	09080988/
Lokalita:	Oslavany - Padochov	Zhotovitel:	DEVKOM, s.r.o., Zámecké nám.47, 738 01 Frydek-Místek IČ:28282141	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:	02.01.2024	Konec výstavby:		Položek:	174
JKSO:	823	Zpracovali:	Ing. Jitka Vágnerová	Datum:	02.01.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimotořav. doprava	0
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0
	Montáž			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky			Ostatní	0
	Montáž			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí	134 550,73				
ZRN celkem	1 878 176,90	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				VORN celkem	107 590,00
				VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	1 985 766,90
Základ 12%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	2 402 778,00
Základ 21%	1 985 766,90				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
		50*2 lampy		100,00					
		100*2 stožáry		200,00					
		30 sloupky		30,00					
	783	Nátery				613,40	1 358,60	1 972,00	
150	783900010RAB	Odstranění nátěrů z ocelových konstrukcí	m2	2,00	242,00	59,19	424,81	484,00	RTS II / 2023
	Varianta:	opálením							
151	783222130RT1	Nátěr syntetický kov. konstrukcí 2x - antracit mat	m2	4,00	372,00	554,21	933,79	1 488,00	RTS II / 2023
	Varianta:	2v1 na železo S 2160							
		20*0,1*2 2 vrstvy		4,00					
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				61 186,62	5 213,38	66 400,00	
152	936124112R00	Zřízení lavice stabilní se zabetonováním noh	kus	5,00	1 380,00	1 686,62	5 213,38	6 900,00	RTS II / 2023
		4 lavička		4,00					
		1 koš		1,00					
153	749001	Lavička s opěradlem a područkami, 120 cm, kombinace latě a prkna, akát lazura+ocel, barva antracit, design viz specifikace v PD	ks	4,00	11 850,00	47 400,00	0,00	47 400,00	RTS II / 2022
154	74910217	Koš odpadkový viz PD	kus	1,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	RTS II / 2023
	96	Bourání konstrukcí				971,68	68 419,69	69 391,37	
155	962022491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC	m3	13,00	3 320,00	875,01	42 284,99	43 160,00	RTS II / 2023
	Varianta:	postupně rozebrání							
		15*0,75 hlavní zídka		11,25					
		3,5*0,5 zídka na jih od schodiště		1,75					
	RTS komentář:	V poloze není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979							
156	963022819R00	Bourání kamenných, schodišťových stupňů	m	9,00	649,00	0,00	5 841,00	5 841,00	RTS II / 2023
	Varianta:	šetně rozebrání, očištění							
	RTS komentář:	V poloze není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979							
157	962042334R00	Bourání pilířů z betonu prostého	m3	0,31	3 190,00	96,67	892,23	988,90	RTS II / 2023
		5*0,25*0,25*1 sloupky		0,31					
	RTS komentář:	V poloze není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979							
158	961100014RA0	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	3,80	3 190,00	0,00	12 122,00	12 122,00	RTS II / 2023
		3,5*0,8 zídka na jih od schodiště		2,80					
		4*0,5*0,5*1 patky		1,00					
	RTS komentář:	V poloze není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou sutí. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 2,200 t/m3 konstrukce.							
159	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	42,57	171,00	0,00	7 279,47	7 279,47	RTS II / 2023
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				31,88	7 854,52	7 886,40	
160	979021111R00	Výběr a sbírání kamene ručně ze sutí s očištěním	m3	7,80	880,00	31,88	6 832,12	6 864,00	RTS II / 2023
	Varianta:	60% použitelného kamene ze zidek							
		15*0,75*0,6 hlavní zídka		6,75					
		3,5*0,5*0,6 zídka na jih od schodiště		1,05					
161	979071111R00	Očištění vybour. kostek velkých s výplní kam. těž.	m2	7,20	142,00	0,00	1 022,40	1 022,40	RTS II / 2023
	Varianta:	očištění kamenných schodiňových stupňů							
		3*(3*0,3*3*0,2+ 0,3*3)		7,20					
	M22	Montáže sčítavací a zabezpečovací techniky				14 280,00	13 930,00	28 110,00	
162	222010201R00	Ocelový stožár 7,6-8,3 m	kus	1,00	13 830,00	0,00	13 830,00	13 830,00	RTS II / 2023
163	03022	Stožár vlnkový 5800, včetně nátěru RAL a konstr. pro zavěšení vlnky	ks	1,00	14 280,00	14 280,00	0,00	14 280,00	
	M46	Zemní práce při montážích				0,00	1 205,00	1 205,00	
164	460070553RT1	Jáma pro stožár patkový na základovém rámu, hor.3	kus	1,00	1 205,00	0,00	1 205,00	1 205,00	RTS II / 2023
	Varianta:	ruční výkop jámy							
	S	Přesuny sutí				0,00	78 709,60	78 709,60	
165	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	596,40	65,00	0,00	38 766,00	38 766,00	RTS II / 2023
		14*42,6		596,40					
166	979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	t	84,00	342,00	0,00	28 728,00	28 728,00	RTS II / 2023
		42*2		84,00					
	RTS komentář:								
167	998153131R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatně zděné do 20 m	t	101,96	110,00	0,00	11 215,60	11 215,60	RTS II / 2023
	RTS komentář:	Položka je určena pro zdi a valy samostatně se svislou konstrukcí zděnou z cihel, kamene, tvámic, monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou							
	Nezařazeno					1 166,67	106 423,33	107 590,00	
	01VRN	VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				1 166,67	106 423,33	107 590,00	
		Průzkumy, geodetické a projektové práce				0,00	70 920,00	70 920,00	
168	013002VRN	Projektové práce - dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	RTS II / 2023
169	012002VRN	Geodetické práce - zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00	23 450,00	0,00	23 450,00	23 450,00	RTS II / 2023
170	012002VRN	Geodetické práce - vytyčení stavby	Soubor	1,00	24 670,00	0,00	24 670,00	24 670,00	RTS II / 2023
171	012002VRN	Geodetické práce - vytyčení inženýrských stlů správcí jednotlivých sítí	Soubor	1,00	11 800,00	0,00	11 800,00	11 800,00	RTS II / 2023
	03VRN	Zařízení staveníště				0,00	9 500,00	9 500,00	
172	030001VRN	Zařízení staveníště - včetně odstranění (oplocení staveníště, mobilní WC)	Soubor	1,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	RTS II / 2023
	04VRN	Inženýrské činnosti				0,00	23 670,00	23 670,00	
173	043002VRN	Zkoušky	Soubor	3,00	7 890,00	0,00	23 670,00	23 670,00	RTS II / 2023
	Varianta:	Zatěžovací zkoušky na pláni 2 ks navíc oproti standardům určených plochou							
	08VRN	Ostatní náklady				1 166,67	2 333,33	3 500,00	
174	090001VRN	Ostatní náklady - informační plachta 1,5x1 m po dobu stavby	Soubor	1,00	3 500,00	1 166,67	2 333,33	3 500,00	RTS II / 2023
						Celkem:			1 985 766,90

Poznámka:

U
III
2023

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		Parčík v Padochově, Oslavany		Doba výstavby:		Objednatel:		Město Oslavany, Náměstí 13. prosince 2. 664 12 Osl		
Druh stavby:				Začátek výstavby:		02.01.2024	Projektant:		Atelier V8 s.r.o., Vez Zmoliach 10, 675 73 Kralice	
Lokalita:		Oslavany - Padochov		Konec výstavby:			Zhotovitel:		DEVKOM, s.r.o., Zámecké nám.47, 738 01 Frydek-Míst	
JKSO:		823		Zpracováno dne:		02.01.2024	Zpracoval:		Ing. Jitka Vágnerová	
Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta	Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
	11	Parkovací stání								
		Přípravné a přídržné práce					119 395,99	148 139,24	267 535,23	
1	111301111R00	Sejmutí dmu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m		m2	82,10	59,00	0,00	7 773,40	7 773,40	
		82,1	Plocha odpovídá hladině: VV101-bourání plocha, st.		82,10		0,00	4 843,90	4 843,90	RTS II / 2023
2	113108308R00	Odstavení asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 8 cm		m2	10,50	279,00	0,00	2 929,50	2 929,50	RTS II / 2023
		Varianta: odřezávání ve 2 vrstvách								
	12	Odkopávky a prokopávky					0,00	10 974,40	10 974,40	
3	122603201R00	Odkopávky pro silnice, třída III, do 100 m3, STROJNĚ		m3	30,40	325,00	0,00	9 880,00	9 880,00	RTS II / 2023
4	122207119R00	Příplatek za lepivost hominy 3		m3	30,40	36,00	0,00	1 094,40	1 094,40	RTS II / 2023
	16	Přemístění výkopku					0,00	4 663,28	4 663,28	
5	162702199R00	Poplatek za skládku dmu		m3	8,21	568,00	0,00	4 663,28	4 663,28	RTS II / 2023
	17	Konstrukce ze zemin					0,00	1 459,25	1 459,25	
6	171151101R00	Hutnění násypů		m2	22,45	65,00	0,00	1 459,25	1 459,25	RTS II / 2023
		Varianta: hutnění bude provedeno po vrstvách max. 15 cm								
	18	Povrchové úpravy terénu					0,00	3 177,40	3 177,40	
7	181301104R00	Rozprostření omice, rovina, tl. 20-25 cm, do 500m2		m2	11,40	95,00	0,00	1 083,00	1 083,00	RTS II / 2023
		11,4	úprava po výkopech u obrubníků		11,40					
		RTS komentář: Položka se používá pro souvislé plochy do 500 m2								
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním		m2	74,80	28,00	0,00	2 094,40	2 094,40	RTS II / 2023
		Varianta: 30 MPa								
		RTS komentář: Položky jsou shodné i pro úpravu pláně v násypch.								
	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní					0,00	17 267,20	17 267,20	
9	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1-4, č. dle katal. odpadů 17 05 04		m3	30,40	568,00	0,00	17 267,20	17 267,20	RTS II / 2023
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					26 534,56	5 179,44	31 714,00	
10	564861111RT2	Podklad ze šterkordtu po zhutnění tloušťky 20 cm		m2	78,50	235,00	15 586,09	2 861,41	18 447,50	RTS II / 2023
		Varianta: šterkordt frakce 0-32 mm								
		78,5			78,50					
11	564851111RT2	Podklad ze šterkordtu po zhutnění tloušťky 15 cm		m2	78,50	169,00	10 948,48	2 318,02	13 266,50	RTS II / 2023
		Varianta: šterkordt frakce 0-32 mm								
	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné					14 514,16	2 536,44	17 050,60	
12	572942112R00	Zapravení asfaltové vozovky ve dvou vrstvách 50mm		m2	10,50	1 230,00	10 894,61	2 020,39	12 915,00	RTS II / 2023
13	599141111R00	Vyplnění spár mezi panely živičnou zálikou - Zaliti spáry ve vozovce zalivkou z modifikovaného asfaltu		m	19,60	211,00	3 619,54	516,06	4 135,60	RTS II / 2023
		19,6			19,60					
		RTS komentář: V položce jsou zakaikulovány i náklady na vyčištění spár								
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažebných (předlažby)					42 967,87	22 291,33	65 259,20	
14	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm		m2	74,80	344,00	4 206,60	21 524,60	25 731,20	RTS II / 2023
		RTS komentář: Od CÚ 2015/II. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1113.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm. V položce jsou zakaikulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na vyplň spár. V položce nejsou zakaikulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratně se doporučuje ve výši 5%.								
15	5924800014	Dlažba zámková s distančníky do 15 mm, tl 8 cm, barva přírodní šedá, tvar lčka		m2	81,00	478,00	38 718,00	0,00	38 718,00	RTS II / 2023
		75			75,00					
		:ztratně 6%, 6			6,00					
16	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm		m	4,50	180,00	43,28	766,72	810,00	RTS II / 2023
		Poznámka: Délka odpovídá navrženému kladení								
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					29 503,47	27 643,53	57 147,00	
17	917862114RV3	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30		m	18,40	545,00	7 358,00	2 670,00	10 028,00	RTS II / 2023
		Varianta: včetně obrubníku nájezdového 1000 x 150 x 150 mm, včetně obetonování obvykle 100 mm								
		RTS komentář: Osazení betonového silničního nebo chodníkového obrubníku								
18	917862114RT7	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30		m	24,40	545,00	10 360,81	2 937,19	13 298,00	RTS II / 2023
		Varianta: včetně obrubníku 1000 x 150 x 250 mm a obetonování obvykle 100 mm								
		RTS komentář: Osazení betonového silničního nebo chodníkového obrubníku								
19	592451101	Dlažba betonová 200 x 100 x 60 mm přírodní, 50 ks/m2		m2	0,30	620,00	186,00	0,00	186,00	RTS II / 2023
		1/50*15			0,30					
		RTS komentář: pro vyplnění mezer mezi obrubami								
20	917832114R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, bez boční opěry, do lože z betonu C 25/30		m	2,00	545,00	599,28	490,72	1 090,00	RTS II / 2023
		1	přechodový pravý		1,00					
		1	přechodový levý		1,00					
		RTS komentář: Osazení betonového silničního nebo chodníkového obrubníku								
21	59217491	Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP v 150 x 150 x 1000 mm		kus	1,00	420,00	420,00	0,00	420,00	RTS II / 2023
		Cena Parduvice Impregnace Protect System I								
22	59217492	Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL v 150 x 150 x 1000 mm		kus	1,00	420,00	420,00	0,00	420,00	RTS II / 2023
		Cena Parduvice Impregnace Protect System I								
23	915701111R00	Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm		m2	3,25	1 580,00	2 045,20	3 089,80	5 135,00	RTS II / 2023
		Varianta: nástřik, vč. materiálu								
		1	Piktogram invalidy (V10f)		1,00					
		5*0,1*4,5	Oddělení kolmých stání (V10b)		2,25					
24	914001121RT6	Osaz.vislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ		kus	1,00	9 910,00	8 114,19	1 795,81	9 910,00	RTS II / 2023
		Varianta: včetně dodávky sloupku a značky, Deska IP12 + 225								
		RTS komentář: Výkop jamky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, betonový základ (s dodávkou betonu), dodávka a osazení kotevní hliníkové patky, dodávka a osazení sloupku, dodávka a osazení víčka ke sloupku, dodávka a osazení vislé dopravní značky plochy do 1 m2, upínací svorka								
25	914991001R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu		kus	7,00	110,00	0,00	770,00	770,00	RTS II / 2023
		2	A15 - Práce na silnici		2,00					
		5	Z4a - Směrovací deska se šikmými pruhy se sklem vle		5,00					
26	914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu - den		kus	1 260,00	12,00	0,00	15 120,00	15 120,00	RTS II / 2023
		Varianta: 6*30 dni								
		2*6*30	A15 - Práce na silnici		360,00					
		5*6*30	Z4a - Směrovací deska se šikmými pruhy se sklem vle		900,00					
27	914993001R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu		kus	7,00	110,00	0,00	770,00	770,00	RTS II / 2023
		2	A15 - Práce na silnici		2,00					
		5	Z4a - Směrovací deska se šikmými pruhy se sklem vle		5,00					
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb					5 875,93	484,07	6 360,00	
28	935112911R00	Příplatek za každý 1cm lože nad 10 cm beton C25/30; XF2+XD1		m2	40,00	159,00	5 875,93	484,07	6 360,00	RTS II / 2023
		Varianta: 0,4m3								
	446	Zemní práce při montážích					0,00	30 664,00	30 664,00	
29	460600001RT8	Naložení a odvoz zemny		m3	38,61	480,00	0,00	18 532,80	18 532,80	RTS II / 2023
		Varianta: odvoz na vzdálenost 10000 m								
		82,1*0,1	odvoz dmu - kompostáma		8,21					
		30,4	odvoz zeminy na skládku		30,40					
30	460600002R00	Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m		m3	152,00	65,00	0,00	9 880,00	9 880,00	RTS II / 2023
		Varianta: phplatek za dalších 5 km u zeminy								
		30,4*5			152,00					
31	460120082R00	Násep zeminy, homina třídy 3-4		m3	6,70	336,00	0,00	2 251,20	2 251,20	RTS II / 2023

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
	9	Přesuny suti				0,00	14 025,50	14 025,50	
32	979081111R00	Odvoz suti a vyloučení hmot na skládku do 1 km 0,8*2,4 Asfalt	t	1,92	180,00	0,00	345,60	345,60	RTS II / 2023
33	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 14*1,92 asfalt	t	26,88	65,00	0,00	1 747,20	1 747,20	RTS II / 2023
34	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup. 170302) RTS komentář: skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů Themoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Bmo - Chřtice, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 64	t	2,00	380,00	0,00	760,00	760,00	RTS II / 2023
35	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	101,57	110,00	0,00	11 172,70	11 172,70	RTS II / 2023
	11	Zevnění plochy				70 539,19	89 705,45	160 244,64	
	11	Přípravné a přídržné práce				0,00	3 280,40	3 280,40	
36	111301111R00	Sejmutí dmu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m 55,6 Plocha odpovídá hladině: VV101-bourání plocha st.	m2	55,60	59,00	0,00	3 280,40	3 280,40	RTS II / 2023
	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	27 599,84	27 599,84	
37	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 3 55,6*0,4	m3	22,24	1 205,00	0,00	26 799,20	26 799,20	RTS II / 2023
38	122207119R00	Příplatek za lepivost hominy 3	m3	22,24	36,00	0,00	800,64	800,64	RTS II / 2023
	16	Přemístění výkopů				0,00	3 180,80	3 180,80	
39	162702199R00	Poplatek za skládku dmu	m3	5,60	568,00	0,00	3 180,80	3 180,80	RTS II / 2023
	18	Povrchové úpravy terénu				0,00	1 635,20	1 635,20	
40	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním Varianta: 30 MPa	m2	58,40	28,00	0,00	1 635,20	1 635,20	RTS II / 2023
	27	Základy				1 296,62	110,78	1 407,40	
41	275313711R00	Beton základových patek prostý C 25/30 77*2*100,1*0,1*0,2 patky pro roxory	m3	0,31	4 540,00	1 296,62	110,78	1 407,40	RTS II / 2023
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				24 987,57	6 132,03	31 099,60	
42	564861111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm Varianta: šterkodrt frakce 0-32 mm 58,4	m2	58,40	235,00	11 595,26	2 128,74	13 724,00	RTS II / 2023
43	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm Varianta: šterkodrt frakce 0-32 mm	m2	58,40	169,00	8 145,14	1 724,46	9 869,60	RTS II / 2023
44	564922105R00	Mlatový kryt z mech. zpevněného kameniva tl. 5 cm Varianta: včetně materiálu např. ferreto (zhuťitelné) RTS komentář: Položka je určena pro lesní a parkové cesty.	m2	55,60	135,00	5 227,18	2 278,82	7 506,00	RTS II / 2023
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				44 275,00	3 250,00	47 525,00	
45	916581112RV00	Osazení plast. zahradního obrubníku zapuštěného Varianta: Osazení obrubníku z ocelové pásoviny - do betonového lože RTS komentář: Položka obsahuje výkop rýhy, osazení obrubníku, připevnění do podkladu hřebíky a přimnutí zeminy. Dodávka obrubníku se oceňuje ve specifikaci	m	10,00	325,00	0,00	3 250,00	3 250,00	RTS II / 2023
46	135111_210	Obruba z ocel. pásoviny - ocelová pásovina, 100 x 8 mm, roxory prům 10 mm, délka 600mm, vzdálenost po 500-700 mm 41 36 mlatové plochy zahony	bm	77,00	575,00	44 275,00	0,00	44 275,00	RTS I / 2022
	M46	Zemní práce při montážích				0,00	44 516,40	44 516,40	
47	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy Varianta: odvoz na vzdálenost 10000 m 55,6*0,1 22,24 odvoz dmu - kompostáma odvoz zeminy na skládku	m3	27,80	480,00	0,00	13 344,00	13 344,00	RTS II / 2023
48	460600002R00	Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m Varianta: příplatek za dalších 5 km u zeminy 27,8*5 139,00	m3	139,00	65,00	0,00	9 035,00	9 035,00	RTS II / 2023
49	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1-4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	27,80	568,00	0,00	15 790,40	15 790,40	RTS II / 2023
50	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	57,70	110,00	0,00	6 347,00	6 347,00	RTS II / 2023
	11	Zeleň				285 621,37	648 145,39	931 766,76	
	11	Přípravné a přídržné práce				9 633,33	58 775,27	68 408,60	
51	112101222R00	Kácení stromů jehličnatých průměru 30 cm, svah 1:5 Dokumentace: výkres 701.2	kus	7,00	980,00	0,00	6 860,00	6 860,00	RTS II / 2023
52	111202215R00	Odférování pařezů, dřevina tvrdá, hl.20, D 50 cm 7 8 po kácených zrazech po dříve kácených stromech	kus	15,00	589,00	0,00	8 835,00	8 835,00	RTS II / 2023
53	111201101R00	Odstanění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 RTS komentář: Položka neobsahuje odstranění vyčištěného porostu. Tyto práce se oceňují samostatně buď jako spálení křovin nebo jako vodorovné přemístění na příslušnou vzdálenost. Položka je určena i pro odstranění stromů o průměru kmenů do 10 cm. Součástí položky je i příp. nutné odklizení křovin a stromů na hromady do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	47,00	125,00	0,00	5 875,00	5 875,00	RTS II / 2023
54	111251111R00	Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm 9,4 3,5 2,5 keře stromy větvě z ořezů	m3	15,40	284,00	0,00	4 373,60	4 373,60	RTS II / 2023
55	111227	Houbková injekce včetně předchozích analýz, aplikace půdního kondicioneru specifikace v PD	ks	1,00	28 900,00	9 633,33	19 266,67	28 900,00	RTS II / 2022
56	113107515R00	Odstanění podkladu pl. 50 m2, kam. drcen. tl. 15 cm 5,5 uvnitř památníku rudoarmějcu	m2	5,50	110,00	0,00	605,00	605,00	RTS II / 2023
57	111104211R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km 81*8 81*8 1. rok 2. rok	m2	1 296,00	10,00	0,00	12 960,00	12 960,00	RTS II / 2023
	001VD	Řez dřevin				0,00	6 100,00	6 100,00	
58	0015	Zdravotní řez plocha stromu 201 - 300 m2 Varianta: včetně rozřezání, vodorovného přemístění na místo likvidace či odvozu, lze použít i na samotné odstraňování (ořez) jmelí 2 strom inv. č. 1, 3		2,00	650,00	0,00	1 300,00	1 300,00	RTS I / 2020
59	001	Komparativní řez stromů při výsadbě 2 4 Prunus avium Plena Carpinus betulus 'Lucas'	ks	6,00	78,00	0,00	468,00	468,00	
60	0010	Výchovní řez 4-6 m 6 6 1. rok 2. rok	ks	12,00	361,00	0,00	4 332,00	4 332,00	
	18	Přemístění výkopů				0,00	7 875,00	7 875,00	
61	162702292R00	Poplatek za skládku: větve a kulatiny, štěpka	t	25,00	315,00	0,00	7 875,00	7 875,00	RTS II / 2023
	18	Povrchové úpravy terénu				272 850,04	557 169,26	830 119,30	
62	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zařízení Varianta: Ochrana stromu při stavební činnosti mobilním oplocením - viz specifikace v PD! 16*2	m2	32,00	705,00	4 391,23	18 168,77	22 560,00	RTS II / 2023
	Dokumentace: výkres 701.2								
63	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	32,00	207,00	0,00	6 624,00	6 624,00	RTS II / 2023
64	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postikem, v rovině, vč. chem. přípravku 405 238,5 1. postik - celá plocha plocha po terénních úpravách, nutno počkat min. 3 t.	m2	643,50	7,00	34,65	4 469,85	4 504,50	RTS II / 2023
65	183403132R00	Obdělání půdy rytím do 20 cm hor. 3, v rovině	m2	238,50	68,00	0,00	16 218,00	16 218,00	RTS II / 2023
66	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	238,50	60,00	0,00	14 310,00	14 310,00	RTS II / 2023
	Poznámka: včetně případného doplnění omíčky ze skřívky pro cesty, urovnání po ryti a hnojení, drobné terénní modelace								
67	185802112R00	Hnojení kompostem nebo hnojem v rovině 0,07*233*2,3 7 cm vrstva vyzrálého kompostu plošně	t	37,51	535,00	0,00	20 067,85	20 067,85	RTS II / 2023
68	103111001	Kompost vyzrálý přesátý	m3	16,30	990,00	16 137,00	0,00	16 137,00	RTS II / 2023
69	181301102R01	Rozprostření omíčky, rovina, tl. 10-15 cm do 500m2 Varianta: - ručně - vyplň plochy památníku substrátem RTS komentář: Položka se používá pro souvislé plochy do 500 m2	m2	5,50	91,00	0,00	500,50	500,50	RTS II / 2023
70	10371500	Substrát zahradnický B VL 0,8 :ztrátě 10%; 0,08 plocha u rudoarmějcu	m3	0,88	2 250,00	1 980,00	0,00	1 980,00	RTS II / 2023
71	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině 2*238,5 2 opakování	m2	477,00	8,00	0,00	3 816,00	3 816,00	RTS II / 2023

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
72	183101121R00	Hloubení jamek bez výměny půdy do 1 m3, svah 1:5 2 4 Prunus avium Plena Carpinus betulus 'Lucas'	kus	6,00 2,00 4,00	1 610,00	0,00	9 660,00	9 660,00	RTS II / 2023
73	183101111R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5 250 491 Vinca minor (mezi keře) trvalky k9	kus	741,00 250,00 491,00	12,00	0,00	8 892,00	8 892,00	RTS II / 2023
74	183101112R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,02 m3, svah 1:5 193 59 keře větší trvalky	kus	252,00 193,00 59,00	23,00	0,00	5 796,00	5 796,00	RTS II / 2023
75	183101114R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,125 m3, sv.1:5	kus	61,00	98,00	0,00	5 978,00	5 978,00	RTS II / 2023
76	184102116R00	Výsadba dřevin s baletm D do 80 cm, v rovině 2 4 Prunus avium Plena Carpinus betulus 'Lucas'	kus kus	6,00 2,00 4,00	1 580,00	35,23	9 444,77	9 480,00	RTS II / 2023
77	100	Prunus avium 'Plena' - alejový strom, ok 12-14, VNK 220, zemní bal	ks	2,00	3 650,00	7 300,00	0,00	7 300,00	I/2024
78	1001	Carpinus betulus 'Lucas', soliter zavěšený k zemi, OK 12-14, zemní bal	ks	4,00	3 650,00	14 600,00	0,00	14 600,00	I/2024
79	184202111R00	Ukrojení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m 3*6 6*3	kus kus	18,00 18,00	365,00	1 240,08	5 329,92	6 570,00	RTS II / 2023
80	608500301	Příchka spojovací ke kůlům impregnovaná 50 x 6 cm 6*3	kus	18,00 18,00	19,00	342,00	0,00	342,00	RTS II / 2023
81	60850010	RTS komentář: spojovací příchka k vyvazovacím kůlům frézovaný pulválec délka 50 cm průměr 6 cm vakuotlaková impregnace - zelen Kůl vyvazovací impregnovaný 200 x 6 cm 3*6	kus	18,00 18,00	138,00	2 484,00	0,00	2 484,00	RTS II / 2023
82	184102114R00	RTS komentář: frézovaný válec délka 200 cm průměr 6 cm 1 x fazeta 1 x špiče vakuotlaková impregnace - zelen Výsadba dřevin s baletm D do 50 cm, v rovině 19 30 12 Hydrangea arborescens Strong Annabelle Ligustrum vulgare - zapěstované Taxus baccata - komp. odrůda	kus	61,00 19,00 30,00 12,00	84,00	27,36	5 096,64	5 124,00	RTS II / 2023
83	026621321	Hydrangea arborescens 'Strong Annabelle' v. 40-60 cm, 5 l RTS komentář: velikost 40-60 cm kontejner o objemu 5l	kus	19,00	677,00	12 863,00	0,00	12 863,00	RTS II / 2023
84	026621325	Ptačí zob obecný - Ligustrum vulgare v 60-80 RTS komentář: sazenice zapěstované pro živý plot	ks	30,00	98,00	2 940,00	0,00	2 940,00	
85	02662131	Tis červený - Taxus baccata v. 60-80 cm - kompaktní odrůda RTS komentář: velikost 60-80 cm stromy jsou dodávány s balíčkem (textilie)	kus	12,00	825,00	9 900,00	0,00	9 900,00	RTS II / 2023
86	184102111R00	Výsadba dřevin s baletm D do 20 cm, v rovině	kus	193,00	49,00	93,63	9 363,37	9 457,00	RTS II / 2023
87	026123132	Spiraea x cinerea 'Grefsheim', vel. 30-40 cm	ks	16,00	203,00	3 248,00	0,00	3 248,00	RTS I / 2022
88	026123131	Spiraea 'Anthony Waterer', vel. 30-40	ks	30,00	105,00	3 150,00	0,00	3 150,00	RTS II / 2023
89	02610016	Třešalka 'Hidcote' - Hypericum 'Hidcote' - kontejner 20 cm, vel. 30-40 RTS komentář: Třešalka tečkovaná je vytrvalá bylina se žlutožlutými květy v bohatých květenstvích. Trvalka dorůstající do výšky až 60 cm, květenství žlutožluté. Výška rostliny v dospělosti 0,6 m	kus	85,00	107,00	9 095,00	0,00	9 095,00	RTS II / 2023
90	026560151	Brslen fortuneův - Euonymus fortunei v. 20-30 cm RTS komentář: kontejner o prům. 15 cm	kus	62,00	126,00	7 812,00	0,00	7 812,00	RTS II / 2023
91	184102110R00	Výsadba dřevin s baletm D do 10 cm, v rovině 250 40 Vinca minor v záhonech keří Vinca minor v trvalkových výsadbách	kus	290,00 250,00 40,00	22,00	97,78	6 282,22	6 380,00	RTS II / 2023
92	026123130	Vinca minor, kontejner k9	ks	290,00	34,00	9 860,00	0,00	9 860,00	RTS I / 2022
93	183204115R00	Výsadba květin hrnkovaných, květináč do 12 cm	kus	451,00	18,00	85,45	8 032,55	8 118,00	RTS II / 2023
94	0261000312	Trvalky - kontejner k9 - seznam viz samostatný list Dokumentace: TZ 701, str. 12	kus	450,00	46,00	20 700,00	0,00	20 700,00	RTS II / 2023
95	183204116R00	Výsadba květin hrnkovaných, květináč do 25 cm	kus	59,00	24,00	12,99	1 403,01	1 416,00	RTS II / 2023
96	0261000313	Trvalky větší - kontejner k25 cm - seznam viz samostatný list Dokumentace: TZ 701, str. 12	kus	59,00	57,00	3 363,00	0,00	3 363,00	RTS II / 2023
97	185802114R00	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině 6*0,001 61*0,002 193*0,0002 stromy velké keře střední keře	t	0,17 0,01 0,12 0,04	45 100,00	0,00	7 667,00	7 667,00	RTS II / 2023
98	10391505.A	Kondicionér fyzikální půdní 6*1 0,2*61 0,02*193 stromy keře velké keře střední	kg	22,06 6,00 12,20 3,86	680,00	15 000,80	0,00	15 000,80	RTS II / 2023
		RTS komentář: zvyšuje vodní retenční kapacitu půdy a přístupnost hnojiv, zlepšuje půdní strukturu, omezuje účinky přesazovacího šoku. Vhodný pro použití v degradovaných nebo problematických půdách. Půdní kondicionér se musí smíchat s rustovým médiem do kořenové zóny.							
99	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina 9 125 57,1 mulčování stérkem mulčování keří mulčování trvalek	m2	191,10 9,00 125,00 57,10	65,00	0,00	12 421,50	12 421,50	RTS II / 2023
100	583325631	Kamenivo těžené B/16 prané 9*0,1*2,5	t	2,25 2,25	645,00	1 451,25	0,00	1 451,25	RTS II / 2023
101	10391100	Kůra mulčovací VL 12,5 6 keře trvalky	m3	18,50 12,50 6,00	1 420,00	26 270,00	0,00	26 270,00	RTS II / 2023
102	185804311R00	Zaliti rostlin vodou plochy do 20 m2 Varianta: při výsadbě 6*0,1 290*0,02 193*0,05 61*0,1 451*0,02 59*0,05 stromy barvinky keře malé keře velké trvalky menší trvalky větší	m3	34,12	158,00	492,28	4 898,68	5 390,96	RTS II / 2023
103	08211320	Voda pitná - vodné	m3	35,00	115,00	4 025,00	0,00	4 025,00	RTS II / 2023
104	185851111R00	Dovoz vody pro závlaku rostlin do 6 km	m3	35,00	255,00	0,00	8 925,00	8 925,00	RTS II / 2023
105	183101111R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5 1000 820 směs cibulí č. 1 směs cibulí č. 2	kus	1 820,00 1 000,00 820,00	8,00	0,00	14 560,00	14 560,00	RTS II / 2023
106	183204113R00	Výsadba cibulí nebo hlíz 1000 820 směs cibulí č. 1 směs cibulí č. 2	kus	1 820,00 1 000,00 820,00	8,00	266,93	14 293,07	14 560,00	RTS II / 2023
107	026111116	Směs cibulovin č. 2	ks	820,00	14,00	11 480,00	0,00	11 480,00	RTS I / 2022
108	026111115	Směs cibulovin č. 1	ks	1 000,00	14,00	14 000,00	0,00	14 000,00	RTS I / 2022
109	180402111R00	Založení trávníku parkového: výsevem v rovině RTS komentář: V poloze nejsou zakalkulovány náklady na vypleti a zalévání.	m2	81,00	35,00	209,13	2 625,87	2 835,00	RTS II / 2023
110	00572400	Směs travní rekreační s hybridním jilkem 81*0,3 ztrátě 5%; 1,215 RTS komentář: složení viz PD	kg	25,52 24,30 1,22	178,00	4 542,56	0,00	4 542,56	RTS II / 2023
111	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině 81 81 1. rok 2. rok	m2	162,00 81,00 81,00	12,00	0,00	1 944,00	1 944,00	RTS II / 2023
112	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině Varianta: 25g/m2 81*0,00025*3 81*0,00025*4 trávník 1. rok trávník 2. rok	t	0,14 0,06 0,08	12 950,00	0,00	1 813,00	1 813,00	RTS II / 2023
113	25191158	Hnojivo trávníkové 81*0,025*3 81*0,025*4 trávník 1. rok trávník 2. rok	kg	14,18 6,08 8,10	65,00	921,70	0,00	921,70	RTS II / 2023
		RTS komentář: Trávníkové hnojivo je určeno pro základní hnojení travnatých ploch na začátku i během vegetace. Bezchlodové hnojivo má rychlý účinek, obsahuje hořčík pro syté zelenou barvu trávníku a síru nezbytnou pro růst a zdravý vzhled trávníku. Kombinované trávní hnojivo je ve formě granulované. složení: dusík – fosfor – draslík (20-8-8) + 3 % hořčíku + 4 % síry.							
114	183101111R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5 1000 směs cibulí č. 1	kus	1 820,00 1 000,00	8,00	0,00	14 560,00	14 560,00	RTS II / 2023

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava	
						Dodávka	Montáž	Celkem		
115	185804311R00	820		820,00						
		Zaliti rostlin vodou plochy do 20 m2	m3	291,74	158,00	4 209,21	41 885,71	46 094,92	RTS II / 2023	
		Varianta: 1 rok								
		6*0,1*12	stromy	7,20						
		290*0,02*12	barvinky	69,60						
		193*0,05*12	keře malé	115,80						
		61*0,1*12	keře velké	73,20						
		451*0,02*2	trvalky menší	18,04						
		59*0,05*2	trvalky větší	5,90						
		2*0,5*2	závluka původních dřevin po ošetření v extrémním ob	2,00						
116	08211320	Voda pitná - vodné	m3	292,00	115,00	33 580,00	0,00	33 580,00	RTS II / 2023	
117	185851111R00	Dovoz vody pro závluku rostlin do 6 km	m3	292,00	268,00	0,00	78 256,00	78 256,00	RTS II / 2023	
118	185804311R00	Zaliti rostlin vodou plochy do 20 m2	m3	190,17	158,00	2 743,77	27 303,09	30 046,86	RTS II / 2023	
		Varianta: 2. rok								
		6*0,1*8	stromy	4,80						
		290*0,02*8	barvinky	46,40						
		193*0,05*8	keře malé	77,20						
		61*0,1*8	keře velké	48,80						
		451*0,02*1	trvalky menší	9,02						
		59*0,05*1	trvalky větší	2,95						
		2*0,5*1	závluka původních dřevin po ošetření v extrémním ob	1,00						
		119	185851111R00	Dovoz vody pro závluku rostlin do 6 km	m3	191,00	268,00	0,00	51 188,00	51 188,00
120	08211320	Voda pitná - vodné	m3	191,00	115,00	21 965,00	0,00	21 965,00	RTS II / 2023	
121	185804214R00	Vypletí dřevin ve skupinách v rovině	m2	875,00	77,00	0,00	67 375,00	67 375,00	RTS II / 2023	
		125*4	keře 1. rok	500,00						
		125*3	keře 2. rok	375,00						
122	185804211R00	Vypletí záhonu květin v rovině	m2	462,70	47,00	0,00	21 746,90	21 746,90	RTS II / 2023	
		57,1*4	trvalky 1. rok	228,40						
		9*4	trvalky ve štěrku 1. rok	36,00						
		57,1*3	trvalky 2. rok	171,30						
		9*3	trvalky ve štěrku 2. rok	27,00						
123	185804111R00	Ošetření vysázených květin v rovině	m2	396,60	55,00	0,00	21 813,00	21 813,00	RTS II / 2023	
		(57,1+9)*3	1. rok	198,30						
		(57,1+9)*3	2. rok	198,30						
124	184202111R01	Kontrola a oprava kotvení	kus	12,00	370,00	0,00	4 440,00	4 440,00	RTS II / 2023	
		6*1	1. rok	6,00						
		6*1	2. rok	6,00						
		184 Vysazování a přesazování keřů a stromů					958,00	390,00	1 346,00	
		125	184813161	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m obvodu do 180 mm	ks	2,00	195,00	0,00	390,00	390,00
126	251101	Ochranný nátěr kmene dřevin - svrchní nátěr (trvanlivost min. 5 let), bal. 5 kg - 1 kg/1m2	bal	0,20	2 830,00	566,00	0,00	566,00	RTS I / 2022	
127	251100	Ochranný nátěr dřevin - podkladový nátěr - 0,5l/strom	l	1,00	390,00	390,00	0,00	390,00		
711 Izolace proti vodě						2 082,00	758,70	2 840,70		
128	711823121R00	Montáž novopé fólie svisle	m2	2,70	281,00	0,00	758,70	758,70	RTS II / 2023	
		Varianta: instalace závlahového lemu - 1,5m/1 strom								
		6*1,5*0,3	lem pro 6 stromů	2,70						
129	10056	Spojka lemu - Speciální spona určena pro spojení konců zavlažovacího lemu	ks	6,00	101,00	606,00	0,00	606,00	I/2024	
130	10055	Závlahový lem - 3mm širokého speciálního plastu LDPE, který je odolný vůči tlaku vody	bm	9,00	164,00	1 476,00	0,00	1 476,00	I/2024	
		1,5*6		9,00						
S Přesuny sutí						0,00	15 077,16	15 077,16		
131	979087001R00	Odvoz dřevěných konstrukcí na skládku do 1 km	m3	15,40	185,00	0,00	2 849,00	2 849,00	RTS II / 2023	
132	979087008R00	Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km	m3	30,80	98,00	0,00	3 018,40	3 018,40	RTS II / 2023	
		15,4*2	příplatek za 10 km	30,80						
133	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnícké a krajin. úpravy do 5km	t	27,41	336,00	0,00	9 209,76	9 209,76	RTS II / 2023	
13 Mobilizace Hloubené vykopávky						233 984,81	284 645,41	518 630,22		
134	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 (4+3,2+17,5)*1*0,7	m3	17,29	1 205,00	0,00	20 834,45	20 834,45	RTS II / 2023	
			odkop pro zidku	17,29						
135	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,72	1 205,00	0,00	867,60	867,60	RTS II / 2023	
		2*4*0,4*0,4*0,5	pro lavičky	0,64						
		1*0,4*0,4*0,5	pro koš	0,08						
136	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	44,00	298,00	0,00	13 112,00	13 112,00	RTS II / 2023	
		20*2,2	zemina z výkopů	44,00						
21 Úprava podloží a základové spáry						3 141,88	3 698,12	6 840,00		
137	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek	m	24,00	285,00	3 141,88	3 698,12	6 840,00	RTS II / 2023	
		Varianta: lože šterkopísek a obsyp kamenivem, trubky d 100 mm								
27 Základy						2 941,16	327,64	3 268,80		
138	275316131R00	Základ.patky z betonu prostého vodostavěb. C 25/30	m3	0,72	4 540,00	2 941,16	327,64	3 268,80	RTS II / 2023	
		2*4*0,4*0,4*0,5	pro lavičky	0,64						
		1*0,4*0,4*0,5	pro koš	0,08						
31 Zdi podpěrné a vlné						19 380,59	22 019,41	41 400,00		
139	318211116R00	Zdivo podezdívek oplocení z lom. kamene, MC 5 - 10	m3	11,25	3 680,00	19 380,59	22 019,41	41 400,00	RTS II / 2023	
		15*0,75	hlavní zídka	11,25						
32 Zdi přehradní a opěrné						10 259,90	11 820,10	22 080,00		
140	327501111R00	Výplň za opěrami z kamene drceného i těženého	m3	6,00	3 680,00	10 259,90	11 820,10	22 080,00	RTS II / 2023	
		24*0,5*0,5	zásyp za zdi do výšky -0,25 pod hranu terénu	6,00						
33 Sloupky a pilíře, stožáry a rámové stojky						87 124,43	12 590,57	99 715,00		
141	338171112R00	Osazení sloupků plot ocelových do 2 m,zabet C25/30	kus	14,00	1 520,00	8 689,43	12 590,57	21 280,00	RTS II / 2023	
		14	sloupky na kamennou zed	14,00						
RTS komentář: V poloze nejsou zakačulovány náklady na sloupky a vzpěry. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1 %.										
142	31740101	Řetěz svodový - barva antracit	m	35,00	685,00	23 975,00	0,00	23 975,00	RTS II / 2023	
143	030	Sloupek zahrazovací s očky pro zavěšení řetězu, prům 89 mm, šikmáhlavice s vikem, nadz. 110 mm, pro zabetonování, FE Zn+RAL	ks	14,00	3 890,00	54 460,00	0,00	54 460,00		
34 Stěny a příčky						18 906,33	2 653,67	21 560,00		
144	345232123RT1	Stříška plotu ze zákrtyových desek, šířka 500 mm - varianta šířka desky 600 mm	m	24,50	880,00	18 906,33	2 653,67	21 560,00	RTS II / 2023	
		Varianta: včetně dodávky desek ZD 1 - 40 a ZD 2 - 40								
		17,3+3,2+4		24,50						
RTS komentář: Položka je určena pro osazování zákrtyových desek na maltu MC 10. V poloze jsou zakačulovány náklady na dodávku desek, ztratné se doporučuje ve výši 1 %.										
43 Schodiště						291,36	3 038,64	3 330,00		
145	434191441R00	Osazení kamen stupňů při zdění 1str.zazděné, brou	m	9,00	370,00	291,36	3 038,64	3 330,00	RTS II / 2023	
		Varianta: stupně schodiště, použití původního materiálu								
45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)						0,00	1 296,00	1 296,00		
146	451504114R00	Zřízení lože z kameniva pod dlažbu tl. do 250 mm	m2	4,50	288,00	0,00	1 296,00	1 296,00	RTS II / 2023	
		3*1,5		4,50						
762 Konstrukce lesařské						11 837,59	6 934,41	18 772,00		
147	762132137RT3	Montáž bednění stěn, prkna hobl. 32mm, sraz, lišty	m2	24,70	635,00	11 837,59	4 048,62	15 886,21	RTS II / 2023	
		Varianta: včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm, lišty								
148	762132811R00	(4+3,2+17,5)*1		24,70						
		Demontáž bednění stěn z hoblovaných prken	m2	24,70	125,00	201,71	2 885,79	3 087,50	RTS II / 2023	
		(4+3,2+17,5)*1	čelní stěna zidky	24,70						
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)						3 018,00	8 862,00	11 880,00		
149	767996802R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 100 kg	kg	330,00	36,00	3 018,00	8 862,00	11 880,00	RTS II / 2023	