

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/136/2025 ze dne 19.06.2025
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586
a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „**občanský zákoník**“)

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Město Oslavany**
Se sídlem: náměstí 13. prosince 51/2, 664 12 Oslavany
IČ: 00282286
DIČ: CZ00282286
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. účtu: 22920641/0800
E-mail: oslavany@mboxr.cz
Zastoupený: Vít Aldorf, starosta města
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel: RK - mont, spol. s r.o.
Se sídlem: Padochov 232, 664 91 Oslavany
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 30972
Osoba pověřená jednat ve věcech technických: Ing. Ivan Sedláček
IČO: 25535307
DIČ: CZ25535307
Bankovní spojení: Česká spořitelny a.s.
Č. účtu: 2030973339/0800
E-mail: rk-mont@volny.cz
Zastoupený: Ing. Ivan Sedláček, jednatel společnosti
(dále jen Zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo z důvodu níže popsaných pro projekt „**Oslavany – chodník a lávka Havírna, včetně VO**“.

II.

Objednatel a Zhotovitel se v souladu s čl. XX. odst. 1 Smlouvy o dílo č. SML/136/2025 ze dne 19.06.2025, jehož předmětem je změna čl. IV. Smlouvy, kterým se upravuje ve smyslu níže uvedeného změnového listu (dále jen „ZL“).

Zdůvodnění:

ZL č. 1/2025 – **popis změny:** Na základě požadavku správce sítě (NTL plynovod) byla změněna konstrukční skladba zastávkového zálivu z monolitické betonové na ŠD konstrukci, vzhledem ke kolizi kaselských zastávkových obrub s uzávěrem vody bylo nutno rozšířit a prodloužit zastávkový záliv. Skladba zastávkového zálivu nebyla ve smluvním VV. Vzhledem k navýšení nivelety ve vjezdech na brod přes Balinku a na přilehlé zemědělské pozemky bylo nutno provést násypová tělesa pro plynulý a bezproblémový nájezd vozidel. Sklon a délka rampy u vstupu na lávku byl přizpůsoben skutečnému stavu, aby splňoval normové požadavky pro pohyb tělesně postižených osob. Chodník za místem pro přecházení za autobusovou zastávkou byl zkrácen. Byl by ukončen u potoka bez návaznosti na chodník. Provedena optimalizace rozměrů hlavních nosníků lávky dle návrhu dodavatele ocelové konstrukce lávky a aktuální nedostupnosti v PD předepsaných profilů na trhu. – viz rozpočet.

Změnový list, včetně všech příloh, je přílohou a součástí smlouvy o dílo.

III.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě č. SML/136/2025 ze dne 19.06.2025, kde se mění a doplňuje čl. IV. odst. 1 výše uvedené smlouvy, a to takto:

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace včetně výkazu výměr předaných Objednatelům a činí celkem:

Celková cena bez DPH	4.081.350,34 Kč
DPH	857.083,57 Kč
Celková cena včetně DPH	4.938.433,91 Kč

Tato cena je nejvýše přípustná.


IV.

Závěrečná ujednání:

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo č. SML/136/2025 ze dne 19.06.2025 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo č. SML/136/2025 ze dne 19.06.2025 a nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem souhlasí.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží jeden a Zhotovitel jeden stejnopis.
5. Tento dodatek ke smlouvě o dílo č. SML/136/2025 ze dne 19.06.2025 byl schválen radou města č. 22/2025 (usnesení č. 22/II/21/2025) konané dne 10.11.2025.


V Oslavanech dne 14.11.2025

Za objednatele:


Vít Aldorf
starosta města Oslavany



Za zhotovitele:



Ing. Ivan Sedláček
jednatel společnosti
RK – mont, spol. s r.o.

ŽÁDOST O ZMĚNU

Stavba: Oslavany – chodník a lávka Havírna, včetně VO

Číslo změny: 1

Datum: 05.11.2025

Určeno pro objednatele: Město Oslavany, nám. 13.prosince 51/2, 664 12 Oslavany

Odesláno/předáno:

poštou

☐

na KD

☒

e-mailem

☐

osobně

☐

Týká se části stavby: chodník a lávka

Popis změny:

Na základě požadavku správce sítě (NTL plynovod) byla změněna kční skladba zastávkového zálivu z monolitické betonové na ŠD kci, vzhledem ke kolizi kaselských zastávkových obrub s uzávěrem vody bylo nutno rozšířit a prodloužit zastávkový záliv. Skladba zastávkového zálivu nebyla ve smluvním VV.

Vzhledem k navýšení nivelety ve vjezdech na brod přes Balinku a na přilehlé zemědělské pozemky bylo nutno provést násypová tělesa pro plynulý a bezproblémový nájezd vozidel.

Sklon a délka rampy u vstupu na lávku byl přizpůsoben skutečnému stavu, aby splňoval normové požadavky pro pohyb tělesně postižených osob.

Chodník za místem pro přecházení za autobusovou zastávkou byl zkrácen. Byl by ukončen u potoka bez návaznosti na chodník.

Provedena optimalizace rozměrů hlavních nosníků lávky dle návrhu dodavatele ocelové kce lávky a aktuální nedostupnosti v PD předepsaných profilů na trhu.

Počet připojených listů: 19

Počet připojených výkresů: 0

Návrh ocenění změny

připojen

☐


Změna byla vyvolána

Viz výše uvedený popis změny.

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Ne, návrh ocenění změny je přílohou dokumentu.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko): Ing. Ivan Sedláček, jednatel



Převzal (Jméno, datum, podpis):

Vít Aldorf, starosta města,
05.11.2025

MĚSTO 10
664 12 OSLAVANY
okres Brno-venkov

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

(příloha k žádosti o změnu)

Stavba: Oslavany – chodník a lávka Havírna, včetně VO

Číslo změny: 1

Datum: 05.11.2025

Předkládaný návrh úpravy:

Změna ceny díla

☒

Změna dokončení stavby

☐

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: Viz přiložené rozpočty – příloha žádosti.

Počet listů příloh: 21

Navrhovaná změna ceny díla: 330.162,- Kč (bez DPH)

Vícepráce

535.928,00 Kč (bez DPH)

Méněpráce

205.766,00Kč (bez DPH)

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: Nepožaduje se.

prodloužení lhůty o

0 kalendářních dní

zkrácení lhůty o

0 kalendářních dní

Za zhotovitele (zpracoval):

Ing. Ivan Sedláček

Objednatel : Město Oslavany

Zhotovitel: RK-mont, spol s.r.o , Oslavany

AKCE: Oslavany-Havírna chodník a lávka, VO


REKAPITULACE CENY

		bez DPH	S DPH
1	Cena dle SOD	3 751 188 Kč	4 538 937 Kč
	- Chodník a lávka	2 783 061,74 Kč	
	- Veřejné osvětlení	968 126,00 Kč	
2	Odpočet – nefakturovaná tonáž ocel kce lávky (3,735 tun * 34781 = 129 907,035,-)	-129 907,04 Kč	
3	Vícepráce		
	- Zastávka dle doplnění PD	269 776,73 Kč	
	- Nájezdy dle požadavku	98 619,00 Kč	
	- Rampa dle opravené PD celkem	167 532,00 Kč	
	- Odpočet rampa dle původní PD	-27 137,00 Kč	
	- Odpočet chodník od původní zastávky	-48 722,00 Kč	
	CENA CELKEM DLE REKAPITULACE	4 081 349,44 Kč	4 938 432,82 Kč

V Oslavanech 2.11.2025



Ing Ivan Sedláček



REKAPITULACE STAVBY

Kod P23030_II
Stavba: Oslavany – chodník - ZASTÁVKA PO REVIZI A ROZŠÍŘENÍ

KSO.
Místo CC-CZ
Datum 31.10.2025

Zadavatel IČ.
DIČ

Učastník IČ: 25535307
RK-mont, spol s.r.o , Padochov 232, Oslavany DIČ: CZ25535307

Projektant IČ: 72454261
Ing. Jaroslav Hruška DIČ

Zpracovatel IČ.
DIČ

Poznámka
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH 269 776,73

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21 00%	269 776,73	56 653,11
snížená	12 00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 326 429,84

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	P23030_II		
Stavba:	Oslavany – chodník - ZASTÁVKA PO REVIZI A ROZŠÍŘENÍ		
Místo:		Datum:	31.10.2025
Zadavatel:		Projektant:	Ing. Jaroslav Hruška
Účastník:	RK-mont, spol s.r.o , Padochov 232, Oslavany	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		269 776,73	326 429,84	
SO 101	Autobusová zastávka - změna - varianta II	269 776,73	326 429,84	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oslavany – chodník - ZASTÁVKA PO REVIZI A ROZŠÍŘENÍ
Objekt:
SO 101 - Autobusová zastávka - změna - varianta II

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Účastník:
RK-mont, spol s.r.o , Padochov 232, Oslavany

Projektant:
Ing. Jaroslav Hruška

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31.10.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25535307
DIČ: CZ25535307

IČ: 72454261
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		269 776,73	
Ott základní snižena	Zaklad daně	Sazba daně	Výše daně
	269 776,73	21.00%	56 653,11
	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	326 429,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oslavany – chodník - ZASTÁVKA PO REVIZI A ROZŠÍŘENÍ
Objekt: SO 101 - Autobusová zastávka - změna - varianta II

Místo:
Zadavatel:
Účastník: RK-mont, spol s.r.o , Padochov 232, Oslavany

Datum: 31.10.2025
Projektant: Ing. Jaroslav Hruška
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		269 776,73
HSV - Práce a dodávky HSV		269 776,73
1 - Zemní práce		53 506,20
5 - Komunikace pozemní		170 816,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		35 446,74
998 - Přesun hmot		10 007,69



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	49,000	363,00	17 787,00	CS ÚRS 2023 02
Online PČG https://podklady.urs.cz/169475_023_0230213_113								
11	M	59217028	obrubník betonový silniční najezdový 500x150x150mm 42*1,02 *Přepočtené koeficientem množství	m	49,980 42,840	113,00	5 647,74	CS ÚRS 2023 02
12	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	91,000	132,00	12 012,00	CS ÚRS 2023 02
Online PČG https://podklady.urs.cz/169475_023_023026122								
D 998 Přesun hmot							10 007,69	
13	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	48,818	205,00	10 007,69	CS ÚRS 2023 02
Online PČG https://podklady.urs.cz/169475_023_0230223011								

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	REVIZE 1
Objekt	Název objektu	SKP	
	sjezdy komunikací	Měrná jednotka	
Stavba	Oslavany Havírna – chodník a lávka, VO	Počet jednotek	0
		Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Oslavany		
Dodavatel	RK-mont, spol s.r.o	Nabídka:	
Rozpočtoval	Ing Ivan Sedláček-mob 736771017	email:	ivansedi@seznam.cz

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	98 619	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Garance a pojištění	0
R M práce celkem	0	Projekt skutečného provedení	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	98 619	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	98 619	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	98 619	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ing Ivan Sedláček	Jméno :	Ing Ivan Sedláček	Jméno :	LIDÉL KROBOT, D.S.
Datum :	31.10.2025	Datum :	31.10.2025	Datum :	5.11.2025
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
					MĚSTO 10 664 12 OSLAVANY okres Brno-venkov

Nab cena	21,0 %		98 619 Kč
	%		
Nabídková cena bez DPH			98 619 Kč
Nabídková cena bez DPH	0 %		98 619 Kč
DPH	21,0 %		20 710 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH			119 329 Kč

Stavba :	Oslavany Havírna – chodník a lávka, VO	Rozpočet :	REVIZE 1
Objekt :	sjezdy komunikací		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
005 Komunikace, zpevněné plochy	69 337				
099 Přesun hmot	29 282				
0	0				
0	0				
0		0			
CELKEM OBJEKT	98 619	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	98 619	0
Garance a pojištění	0		98 619	0
Projekt skutečného provedení	0		98 619	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	98 619	0
Zařízení staveniště	0	0,0	98 619	0
Provoz investora	0		98 619	0
Kompletační činnost (IČD)	0		98 619	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	98 619	0
CELKEM VRN				0


Stavba : Objekt :		Oslavany Havirna – chodník a lávka, VO sjezdy komunikaci			Rozpočet			
P.č.	Číslo položky	Název položky			MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 005								
Komunikace, zpevněné plochy								
A-Sjezd k potoku								
1	005-1	práce	Podklad ze štěrku tl 200 mm- 0-45-práce	frakce	m2	85 000	44.40	3 774.00
			(5 * 17) m2					
2	005-1	práce	Podklad ze štěrku tl 200 mm- 0-45-práce	frakce	m2	85 000	44.40	3 774.00
3	005-2	práce	Komunikace z asfaltového recyklatu bez dodávky tl do 5 cm		m2	85 000	198.00	16 830.00
B-Sjezd na pole – H								
4	005-4	práce	Podklad ze štěrku tl 23 mm-frakce 0-45-práce		m2	56 000	48.00	2 688.00
			(4 * 14) m2					
5	005-5	práce	Komunikace z asfaltového recyklatu bez dodávky tl do 5 cm		m2	56 000	198.00	11 088.00
			A+B					
6	162301151R00		Vodorovné přemístění z hor 1-4 (0-45, a recyklatu) bez naložení, včetně rozrnutí do vzdálenosti 50-500 m		m3	69.480	121.00	8 407.08
7	167101101R00		Nakládání z hor 1-4 v množství do 100 m3		m3	69.480	327.80	22 775.54
	Celkem za							69 336,62
Díl: 99								
Přesun hmot								
8	998223011		Přesun hmot, pozemní komunikace		t	142.840	205.00	29 282.18
	Celkem za							29 282,18

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	4.0-rampa
Objekt	Název objektu	SKP	Revize 1
	Rampa k lavce	Měrná jednotka	
Stavba	Oslavany Havírna- chodník a lávka, VO	Počet jednotek	0
		Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu		Kontakt:	
Investor	Město Oslavany	E-mail	
Dodavatel	RK-mont, spol s.r.o	IČO	25535307
Rozpočtoval	Ing Ivan Sedláček -mob: 736771017	DIČ	CZ-25535307

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	167 532	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Garance a pojištění	0
R M práce celkem	0	Projekt skutečného provedení	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	167 532	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	167 532	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	167 532	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ing Ivan Sedláček	Jméno :	Ing Ivan Sedláček	Jméno :	Město Oslavany
	<i>31.10.2025</i>		<i>31.10.2025</i>		<i>LUDEK KROBOT, DI.S.</i>
Datum :	15.10.2025	Datum :	15.10.2025	Datum :	15.11.2025
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
					MĚSTO 10
					664 12 OSLAVANY
					okres Brno-venkov
Základ pro DPH	21,0%				167 532 Kč
DPH	21,0%				35 182 Kč
Základ pro DPH	0,0%				0 Kč
DPH	0,0%				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					202 713 Kč

Poznámka .

Stavba :	Oslavany Ha	Rozpočet :	4 0-rampa
Objekt :	Rampa k lavce		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 Zemní práce	28 711				
003 Svislé a kompletní konstrukce	10 380				
005 Komunikace pozemní	78 496				
009 Osatní konstrukce a práce	25 014				
0998 Přesun hmot	24 931				
0	0				
0	0				
0	0				
0	0				
0	0				
0		0			
0		0			
CELKEM OBJEKT	167 532	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	167 532	0
Garance a pojištění	0		167 532	0
Projekt skutečného provedení	0		167 532	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	167 532	0
Zařízení staveniště	0		167 532	0
Provoz investora	0		167 532	0
Kompletační činnost (IČD)	0		167 532	0
Rezerva rozpočtu	0		167 532	0
CELKEM VRN				0

Stavba :	Oslavany Havírna- chodník a lávka, VO	Rozpočet:	4 0-rampa
Objekt :	Rampa k lavce		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 001		Zemní práce		0 000		0
1	122252515	Odkopávky a prokopávky pro silnice a dálnice strojně	m3	6,125	127,00	777,88
2	131251201	Hloubení zapažených jam a zářezu strojně tř 3 do 20 m3	m3	2,340	1 087,00	2 543,58
3	162351103	Vodorovné přemístění vykopku zeminy k ohumusování	m3	9,750	121,00	1 179,75
4	162351103	Vodorovné přemístění vykopku z 1-3 m3 na skládku	m3	8,465	314,00	2 658,01
5	162751119	Vodorovné přemístění vykopku příplatek za 1 km na skládku	m3	42,325	314,00	13 290,05
6	167151111	Nakládání skládání neutehlehého vykopku-ohumusování	m3	9,750	117,00	1 140,75
7	171152112	Uložení sypaniny do násypů z hornin nesoudrž mimo akt zonu	m3	9,750	117,00	1 140,75
8	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu	t	11,638	100,00	1 163,75
9	181252305	Úprava pláně na stavbách silnic strojně	m2	9,750	34,00	331,50
10	181311103	Rozprostření ornice s urovnáním ve svahu	m2	65,000	69,00	4 485,00
	Celkem za	Zemní práce				28 711,02
Díl: 003		Svislé a kompletní konstrukce		0 000	0	0
11	334323118	Mostní opěry a uložné prahy z betonu železového C30/37	m3	2,340	3 819,00	8 936,46
12	334361216	Výztuž betonářská mostních kci, zidek z oceli 10505	t	0,022	67 041,00	1 443,26
	Celkem za	Svislé a kompletní konstrukce				10 379,72
Díl: 005		Komunikace pozemní		0 000	0	0
13	564851114R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tl 18 cm -dosypy kci	m2	99,425	252,00	25 055,10
14	564851114RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tl 18 cm -dosypy kci	m2	99,425	252,00	25 055,10
15		(celková průměrná tloušťka je cca 35 cm - dosypu do úrovně pláně pod těleso chodníku)				
16	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tl 200 mm	m2	34,425	270,00	9 294,75
17	596211113	Kladení dlažby z betonových dlaždic s ložem tl do 40 mm tl 60 mm	m2	34,425	311,00	10 706,18
18	59245018	Dlažba tvar obdélník 200x100x6 mm – přírodní	m2	33,584	228,00	7 657,04
19	59245006	Dlažba tvar obdélník 200x100x6 mm – pro nevidome barevná	m2	1,530	476,00	728,28
	Celkem za	Komunikace pozemní				78 496,44
Díl: 009		Osatní konstrukce a práce		0 000	0	0
20	916231213	Osazení chodníkového obrubníku bet se zařízením lože	bm	42,000	363,00	15 246,00
21	59217017	Obubník betonový chodníkový 1000x100x250 mm	m2	42,840	228,00	9 767,52
	Celkem za	Osatní konstrukce a práce				25 013,52
Díl: 0998		Přesun hmot		0 000	0 35	0
22	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikce	t	121,614	205,00	24 930,90
	Celkem za	Přesun hmot				24 930,90

			dosypy	průmerná	
				tl zeminy	
PLOCHY			podsyby	tl kce	
P1	chodník	m2	4,500		
P2	chodník	m2	29,925		
P3	svah	m2	10,500	0,35	3,68
P4	svah	m2	11,250	0,35	3,94
P5	svah	m2	16,250	0,35	5,69
P6	svah	m2	27,000	0,35	9,45
	celkem plocha		99,425		
	dosypy kci mimo chodník celkem	m3			22,75
	ohumusování	m3			9,75
	Ř 8 podsypy kci stěrkoiskem pod pláň (fereto)	m3	17,213		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	4.1-rampa dle PD
Objekt	Název objektu	SKP	ODPOČET
	Rampa k lavce – ODPOČET DLE PD	Měrná jednotka	Revize 1
Stavba	Oslavany Havírna- chodník a lávka, VO	Počet jednotek	0
		Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu		Kontakt:	
Investor	Město Oslavany	E-mail	
Dodavatel	RK-mont, spol s.r.o	IČO	25535307
Rozpočtoval	Ing Ivan Sedláček -mob. 736771017	DIČ	CZ-25535307
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	27 137	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Garance a pojištění	0
R M práce celkem	0	Projekt skutečného provedení	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	27 137	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	27 137	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost náklady+HZS	27 137	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno : Ing Ivan Sedláček	Jméno : Ing Ivan Sedláček	Jméno : Město Oslavany	
Datum : 31.10.2025	Datum : 31.10.2025	Datum : 5.11.2025	
Podpis : 	Podpis :	Podpis : 	
		 MĚSTO 10 664 12 OSLAVANY okres Brno-venkov	
Základ pro DPH	21,0 %	27 137 Kč	
DPH	21,0 %	5 699 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		32 836 Kč	

Poznámka :

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001	Zemní práce	7 924				
003	Svislé a kompletní konstrukce	0				
005	Komunikace pozemní	9 965				
009	Osatní konstrukce a práce	7 147				
0998	Přesun hmot	2 102				
	0	0				
	0	0				
	0	0				
	0	0				
	0	0				
	0		0			
	0		0			
CELKEM OBJEKT		27 137	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	27 137	0
Garance a pojištění	0		27 137	0
Projekt skutečného provedení	0		27 137	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	27 137	0
Zařízení staveniště	0		27 137	0
Provoz investora	0		27 137	0
Kompletační činnost (IČD)	0		27 137	0
Rezerva rozpočtu	0		27 137	0
CELKEM VRN				0

Stavba : Oslavany Havírna- chodník a lávka, VO		Rozpočet: 4 1-rampa dle PD	
Objekt : Rampa k lavce – ODPOČET DLE PD		Revize 1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 001		Zemní práce	L	6,000		0
1	122252515	Odkopávky a prokopávky pro silnice a dálnice strojně	m3	3,600	127,00	457,20
2	131251201	Hloubení zapažených jam a zářezu strojně tř 3 do 20 m3	m3	0,000	1 087,00	0,00
3	162351103	Vodorovně přemístění výkopku zeminy k ohumusování	m3	0,000	121,00	0,00
4	162351103	Vodorovně přemístění výkopku z 1-3 m3 na skládku	m3	3,600	314,00	1 130,40
5	162751119	Vodorovně přemístění výkopku příplatek za 1 km na skládku	m3	18,000	314,00	5 652,00
6	167151111	Nakládání, skladání neutehlného výkopku-ohumusování	m3	0,000	117,00	0,00
7	171152112	Uložení sypaniny do násypů z hornin nesoudrž mimo akt zonu	m3	0,000	117,00	0,00
8	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu	t	6,840	100,00	684,00
9	181252305	Úprava pláně na stavbách silnic strojně	m2	0,000	34,00	0,00
10	181311103	Rozprostření ornice s urovňáním ve svahu	m2	0,000	69,00	0,00
	Celkem za	Zemní práce				7 923,60
Díl: 003		Svislé a kompletní konstrukce		0,000	0	0
11	334323118	Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C30/37	m3	0,000	3 819,00	0,00
12	334361216	Výztuž betonarska mostních kci, zidek z oceli 10505	t	0,000	67 041,00	0,00
	Celkem za	Svislé a kompletní konstrukce				0,00
Díl: 005		Komunikace pozemní		0,000	0	0
13	564851114R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tl 18 cm -dosypy kci	m2	0,000	252,00	0,00
14	564851114RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tl 18 cm -dosypy kci	m2	0,000	252,00	0,00
15		(celková průměrná tloušťka je cca 35 cm – dosypy do úrovně pláně pod těleso chodníku)				
16	564861111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tl 200 mm	m2	12,000	270,00	3 240,00
17	596211113	Kladení dlažby z betonových dlaždic s ložem tl do 40 mm tl 60 mm	m2	12,000	311,00	3 732,00
18	59245018	Dlažba tvar obdélník 200x100x6 mm – přírodní	m2	11,424	228,00	2 604,67
19	59245006	Dlažba tvar obdélník 200x100x6 mm – pro nevidomé barevná	m2	0,816	476,00	388,42
	Celkem za	Komunikace pozemní				9 965,09
Díl: 009		Osatní konstrukce a práce		0,000	0	0
20	916231213	Osazení chodníkového obrubníku bet se zřízením lože	bm	12,000	363,00	4 356,00
21	59217017	Obrubník betonový chodníkový 1000x100x250 mm	m2	12,240	228,00	2 790,72
	Celkem za	Osatní konstrukce a práce				7 146,72
Díl: 0998		Přesun hmot		0,000	0,35	0
22	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikce	t	10,253	205,00	2 101,96
	Celkem za	Přesun hmot				2 101,96

		dosypy		průmerná	
				tl dosypy	
PLOCHY		podsyby		tl kce	
P1	chodník	m2	4.500		
P2	chodník	m2	29.925		
P3	svah	m2	10.500	0,35	3,68
P4	svah	m2	11.250	0,35	3,94
P5	svah	m2	16.250	0,35	5,69
P6	svah	m2	27.000	0,35	9,45
	celkem plocha		99,425		
	dosypy kci mimo chodník celkem	m3			22,75
	ohumusování	m3			9,75
	Ř 8 podsypy kci stérkopískem pod pláň	m3	17.213		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	4.2- chodník
Objekt	Název objektu	SKP	ODPOČET
	Chodník od zastávky – ODPOČET DLE PD	Měrná jednotka	
Stavba	Oslavany Havírna- chodník a lávka, VO	Počet jednotek	0
		Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu		Kontakt:	
Investor	Město Oslavany	E-mail	
Dodavatel	RK-mont, spol s.r.o	IČO	25535307
Rozpočtoval	Ing Ivan Sedláček -mob. 736771017	DIČ	CZ-25535307
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	48 722	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Garance a pojištění	0
R M práce celkem	0	Projekt skutečného provedení	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	48 722	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	48 722	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	48 722	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno : Ing Ivan Sedláček	Jméno : Ing Ivan Sedláček	Jméno : Město Oslavany	
		LUDĚK KRČMÁK, DIČ.	
Datum : 15.10.2025	Datum : 15.10.2025	Datum : 15.11.2025	
Podpis : 	Podpis :	Podpis : 	
		MĚSTO 10 664 12 OSLAVANY okres Brno-venkov	
Základ pro DPH	21.0 %	48 722 Kč	
DPH	21.0 %	10 232 Kč	
Základ pro DPH	0.0 %	0 Kč	
DPH	0.0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		58 954 Kč	

Poznámka

Stavba :	Oslavany Ha	Rozpočet :	4 2- chodník
Objekt :	Chodník od zastávky – ODPOČET DLE PD		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001	Zemní práce	14 490				
003	Svislé a kompletní konstrukce	0				
005	Komunikace pozemní	22 361				
009	Osatní konstrukce a práce	8 338				
0998	Přesun hmot	3 534				
	0	0				
	0	0				
	0	0				
	0	0				
	0	0				
	0	0				
	0		0			
	0		0			
CELKEM OBJEKT		48 722	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	48 722	0
Garance a pojištění	0		48 722	0
Projekt skutečného provedení	0		48 722	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	48 722	0
Zařízení staveniště	0		48 722	0
Provoz investora	0		48 722	0
Kompletační činnost (IČD)	0		48 722	0
Rezerva rozpočtu	0		48 722	0
CELKEM VRN				0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 001		Zemní práce	L	14,000		0
1	12252515	Odkopavky a prokopavky pro silnice a dálnice strojně	m3	5,880	127,00	746,76
2			m3	0,000		0,00
3	162351103	Vodorovně přemístění výkopku zeminy k ohumusování	m3	1,260	121,00	152,46
4	162351103	Vodorovně přemístění výkopku z 1-3 m3 na skládku	m3	5,880	314,00	1 846,32
5	162751119	Vodorovně přemístění výkopku příplatek za 1 km na skládku	m3	29,400	314,00	9 231,60
6	167151111	Nakládání, skládání neulehlehého výkopku-ohumusování	m3	1,260	117,00	147,42
7	171152112	Uložení sypaniny do násypu z hornin nesoudrž mimo akt zonu	m3	1,260	117,00	147,42
8	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu	t	11,172	100,00	1 117,20
9	181252305	Úprava pláně na stavbách silnic strojně	m2	21,000	34,00	714,00
10	181311103	Rozprostření ornice s urovnáním ve svahu	m2	5,600	69,00	386,40
	Celkem za	Zemní práce				14 489,58
Díl: 003		Svislé a kompletní konstrukce		0,000	0	0
11	334323118	Mostní opěry a uložné prahy z betonu železového C30/37	m3	0,000	3 819,00	0,00
12	334361216	Vyztuž betonářská mostních kci, zídek z oceli 10505	t	0,000	67 041,00	0,00
	Celkem za	Svislé a kompletní konstrukce				0,00
Díl: 005		Komunikace pozemní		0,000	0	0
13	573231108	Postřík spojovací	m2	5,600	10,00	56,00
14	577135112	Asfaltobeton ACL 16	m2	4,200	418,00	1 755,60
15	577154111	Asfaltobeton ACO 11	m2	8,400	548,00	4 603,20
16	564861111	Podklad ze štěrku dle tl po zhuštění tl 200 mm	m2	19,600	270,00	5 292,00
17	596211113	Kladení dlažby z betonových dlaždic s ložem tl do 40 mm tl 60 mm	m2	19,600	311,00	6 095,60
18	59245018	Dlažba tvar obdélník 200x100x6 mm – přírodní	m2	19,992	228,00	4 558,18
19						
	Celkem za	Komunikace pozemní				22 360,58
Díl: 009		Osatní konstrukce a práce		0,000	0	0
20	916231213	Osazení chodnikového obrubníku bet se zřízením lože	bm	14,000	363,00	5 082,00
21	59217017	Obubník betonový chodnikový 1000x100x250 mm	m2	14,280	228,00	3 255,84
	Celkem za	Osatní konstrukce a práce				8 337,84
Díl: 0998		Přesun hmot		0,000	0	0
22	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikce	t	17,239	205,00	3 534,02
	Celkem za	Přesun hmot				3 534,02